

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku przy ul. Mielczarskiego 35 - Rozbiórka budynków 3 i 4
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Mielczarskiego 35
INWESTOR : Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
ADRES INWESTORA : Szpital im. J. Babińskiego, 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : maj 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek 3			
1	kalkulacja d.1 własna kalk. własna	Wykonanie demontażu istniejącego odgromienia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (95.50+20.40)*0.40	m ²		
			m ²	46.360	
				RAZEM	46.360
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
6	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
7	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka kominów 0.64*0.42*0.80*4	m ³		
			m ³	0.860	
				RAZEM	0.860
8	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
9	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-nych	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4+4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.05*2.00	m ²	2.100	
		1.40*1.70*4	m ²	9.520	
		1.05*2.05	m ²	2.153	
				RAZEM	13.773
13	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka attyk	m ³		
		38.00*0.90*0.25	m ³	8.550	
				RAZEM	8.550
14	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne parteru	m ³		
		44.00*3.80*0.60-0.80*2.05*0.60*2-1.40*1.70*0.60*4-1.05*2.00-0.70*0.70*0.60-0.50*2.15*0.60-1.05*2.05*0.60	m ³	88.310	
				RAZEM	88.310
15	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany wewnętrzne parteru	m ³		
		8.00*0.50*3.30-0.90*2.00*0.50	m ³	12.300	
				RAZEM	12.300
16	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-towo-wapiennej	m ²		
		7.00*3.30-0.90*2.00*2	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
17	KNR 19-01 d.1 0357-02	Rozebranie płyt Kleina gr. 1/2 cegły	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
18	KNR 4-04 d.1 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu -- ściany zewnętrzne piwnic	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39.00*3.30*0.60-0.90*2.00*0.60	m ³	76.140	
		5.00*3.30*0.60	m ³	9.900	
				RAZEM	86.040
19	KNR 4-04	Rozebrawie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej	m ³		
d.1	0101-04	terenu -- ściany wewnętrzne piwnic	m ³	8.730	
		7.90*3.00*0.50-1.60*2.00*0.60-1.00*2.00*0.60	m ³	2.487	
		3.43*3.00*0.30-1.00*2.00*0.30	m ³		
				RAZEM	11.217
20	KNR 4-04	Rozebrawie posadzek z cegieł zwykłych na rąb	m ²		
d.1	0504-05		m ²	71.300	
		71.30			
				RAZEM	71.300
21	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem	m ³		
d.1	0501-03	na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne - piasek z dowozu	m ³	216.000	
		216.00			
				RAZEM	216.000
22	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km z utylizacją	m ³		
d.1	1103-04		m ³	8.550	
		38.00*0.90*0.25	m ³	88.310	
		44.00*3.80*0.60-0.80*2.05*0.60*2-1.40*1.70*0.60*4-1.05*2.00-0.70*0.70*0.60-	m ³		
		0.50*2.15*0.60-1.05*2.05*0.60	m ³		
		8.00*0.50*3.30-0.90*2.00*0.50	m ³	12.300	
		39.00*3.30*0.60-0.90*2.00*0.60	m ³	76.140	
		5.00*3.30*0.60	m ³	9.900	
		7.90*3.00*0.50-1.60*2.00*0.60-1.00*2.00*0.60	m ³	8.730	
		3.43*3.00*0.30-1.00*2.00*0.30	m ³	2.487	
		71.30*0.20	m ³	14.260	
		(7.00*3.30-0.90*2.00*2)*0.12	m ³	2.340	
		71.30*0.12	m ³	8.556	
				RAZEM	231.573
23	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-	m ³		
d.1	1103-05	poczęty 1 km	m ³	8.550	
		Krotność = 9	m ³	88.310	
		38.00*0.90*0.25	m ³		
		44.00*3.80*0.60-0.80*2.05*0.60*2-1.40*1.70*0.60*4-1.05*2.00-0.70*0.70*0.60-	m ³		
		0.50*2.15*0.60-1.05*2.05*0.60	m ³		
		8.00*0.50*3.30-0.90*2.00*0.50	m ³	12.300	
		39.00*3.30*0.60-0.90*2.00*0.60	m ³	76.140	
		5.00*3.30*0.60	m ³	9.900	
		7.90*3.00*0.50-1.60*2.00*0.60-1.00*2.00*0.60	m ³	8.730	
		3.43*3.00*0.30-1.00*2.00*0.30	m ³	2.487	
		71.30*0.20	m ³	14.260	
		(7.00*3.30-0.90*2.00*2)*0.12	m ³	2.340	
		71.30*0.12	m ³	8.556	
				RAZEM	231.573
24	kalkulacja	Wywóz i utylizacja papy	m ³		
d.1	własna		m ³	1.426	
	kalk. własna	71.30*0.02			
				RAZEM	1.426
25	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01		m ³	21.600	
		216.00*0.10			
				RAZEM	21.600
26	analiza indy-	Przywóz ziemi urodzajnej	m ³		
d.1	widualna		m ³	21.600	
		21.60			
				RAZEM	21.600
27	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-01		m ²	216.000	
		216.00			
				RAZEM	216.000
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03		m ²	20.520	
		5.40*3.80			
				RAZEM	20.520
29	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01		m ³	1.100	
		1.10*2.00*0.50			
				RAZEM	1.100
2		Budynek 4			
30	KNR 4-01	Rozebrawie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-02		m ²	5.200	
		5.20			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.200
31	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.2	0430-06	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	15.00	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
34	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2	0504-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne - piasek z dowozu	m ³		
d.2	0501-03	15.00	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km z utylizacją	m ³		
d.2	1103-04	15.00	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
37	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 9 15.00	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-01	5.00*0.10	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
39	analiza indywidualna	Przywóz ziemi urodzajnej	m ³		
d.2		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
40	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²		
d.2	0308-02	6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000