

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja poświetlenia ewakuacyjnego  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
ADRES INWESTORA : ul. Prosta 32 87-100 Toruń  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 05-10-2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05-10-2020 r.

Data zatwierdzenia

Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych  
*Mariusz Nowak*  
87-720 Ciechocinek, Wietuszewo 137  
tel. kom. 603 651 604  
NIP: 891.113.95-40 REG. 910038561

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie ewakuacyjne CPV 45310000-3			
1	KNR-W 5-d.1 08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych 20x20mm 800.00	m		
			m	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR-W 5-d.1 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -przewód miedziany oponowy OMY 2x1,00mm 730.00	m		
			m	730.000	
				RAZEM	730.000
3	KNR-W 5-d.1 08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 49+8+7+32	kpl.		
			kpl.	96.000	
				RAZEM	96.000
4	KNR-W 5-d.1 08 0504-04	Oprawa LOVATO N ECO LED 1W (opt otwarta) 1h jednozadaniowa lub równoważna 49	kpl.		
			kpl.	49.000	
				RAZEM	49.000
5	KNR-W 5-d.1 08 0504-04	Oprawa LOVATO N ECO LED 1W (opt road) 1h jednozadaniowa lub równoważna 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 5-d.1 08 0504-04	Oprawa EXIT SIP65 ECO LED AT 2 W 1h jednozadaniowa + grzałka lub równoważna 7	kpl.		
			kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 5-d.1 08 0504-04	Oprawa ARROW N LED 1W 1h dwuzadaniowa AT lub równoważna 32	kpl.		
			kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR-W 5-d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-d.1 03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 60.00	otw.		
			otw.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 4-d.1 03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 10	otw.		
			otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-d.1 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar		
				5.000	
				RAZEM	5.000
12	Kalkulacja indywidualna d.1	Testowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000