

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW I ROWERÓW, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PLENEROWEJ STACJI NAPRAWY ROWERÓW WRAZ Z BARIERKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ RÓW W MIEJSCOWOŚCI MODŁĘCIN  
ADRES INWESTYCJI : Działki nr ew.: 171/4, 171/3 Obręb ewidencyjny 0011, Jednostka ewidencyjna 021906\_5 Kat. VIII  
INWESTOR : Gmina Strzegom  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natalia Paja  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marcin Głód  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>zagospodarowanie terenu</b>					
<b>na działce nr 171/4 w Modlęcinie</b>					
<b>1</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego</b>			
3		Wytyczenie geodezyjne w terenie	1 kpl.		
d.2		1	1 kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-01 d.2 0201-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		136.4*0.25	m <sup>3</sup>	34.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.100</b>
5	KNR 2-31 d.2 0103-04 boiska	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		136.4	m <sup>2</sup>	136.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.400</b>
6	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	warstwa podbudowy I, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: tłuczeń	m <sup>2</sup>		
		0/31,5 15 cm	m <sup>2</sup>	136.400	
		136.4	m <sup>2</sup>	136.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.400</b>
7	KNR 2-31 d.2 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>2</sup>	136.400	
		136.4	m <sup>2</sup>	136.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.400</b>
8	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża z betonu B-7,5 (20x10cm)	m <sup>3</sup>		
		poz.9*0.2*0.1	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
9	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		240	m	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia trawiasta</b>			
10	KNNR 11 d.3 0712-03	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		476	m <sup>2</sup>	476.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.000</b>
11	KNP 01 d.3 1241-01.02	Ubicie obsianego terenu za pomocą wału ręcznego w terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		476	m <sup>2</sup>	476.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.000</b>