

Przedmiar robót

Budowa: **Modernizacja istniejącego ogrodzenia na terenie Szkółki
w Leśnictwie Nasienno - Szkółkarskim w Świerczowie.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty montażowe**

Lokalizacja: **Leśnictwo Nasienno - Szkółkarskie Świerczów.**

Kod CPV: **45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: **Nadleśnictwo Kolbuszowa**

Świerczów 138, 39-100 Kolbuszowa

Józef BAUM
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami w specjalności
sieci, instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
Nr E-289/R1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	ha	0,194
1.2	KNR 201/111/6	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, ściółka leśna z wywiezieniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1941*1,0	1 941,000	
		RAZEM:	1 941,000	1 941,000
1.3	KNR 201/106/2	Ręczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm	szt	60,000
1.4	KNR 201/319/2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1941*0,5*0,3	291,150	
		RAZEM:	291,150	291,150
1.5	KNP 12/713/2	Ogrodzenie z siatki na słupach stalowych osadzonych w gotowym fundamencie lub cokole, na linkach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1941*0,5	970,500	
		RAZEM:	970,500	970,500
1.6	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1941*0,5*0,3	291,150	
		RAZEM:	291,150	291,150
1.7	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		267*1,5	400,500	
		RAZEM:	400,500	400,500
1.8	KNRW 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie -malowanie bramy	m2	14,000
1.9	KNRW 401/212/5	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych, ręcznie	m3	1,000
1.10	KNNR 1/303/2	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III	m3	1,000
1.11	KNKRB 2/202/1	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m3	0,250
1.12	KNKRB 6/808/8	Rozebranie słupków	szt	4,000
1.13	KNNR 6/702/1 (1)	Słupki z rur stalowych, Fi-50-mm	szt	4,000
1.14	KNKRB 6/808/3	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	70,000
1.15	KNR 1312/1603/2	Zabezpieczenie ogrodzenia drutem, mocowanym bezpośrednio do słupów - wymiana druta naciągowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	70,000
1.16	KNR 1312/1603/2	Zabezpieczenie ogrodzenia drutem, mocowanym bezpośrednio do słupów - drut kolczasty przy bramach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	18,000
1.17	KNP 7/144/1	Ogrodzenie z prętów kwadratowych profil 25x15x2 mocowany przy bramach	kg	25,000
1.18	Kalkulacja własna	Inne roboty niezbędne do wykonania	kpl	1,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	dm3	2,879
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	0,254
3.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,006
4.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	m3	0,003
5.	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,002
6.	Drut kolczasty dwużyłowy ocynkowany	kg	5,112
7.	Drut stalowy okrągły Fi·4·mm	kg	19,880
8.	Farba do gruntowania podkładowa	dm3	6,685
9.	Farba poliwinylowa nawierzchniowa	dm3	6,285
10.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	0,153
11.	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	87,940
12.	Profil gorącowałcowany, zamknięty 25x15x2 mm	kg	50,000
13.	Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego tworzywem o średnicy do fi 3,6 mm	m2	1 009,320
14.	Słupki z rur stalowych Fi·50·mm	kg	43,600
15.	Uchwyty stalowe	kg	2,992