

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę.	szt		
d.1	01 0113-03				
	kalk. własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
d.1	0105-07				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
d.1	0110-02;				
	KNR 2-01				
	0110-05;				
	KNR 2-01				
	0110-03;				
	KNR 2-01				
	0110-04;				
		90	mp	90.000	
				RAZEM	90.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR 2-31	Rozebranie płyt chodnikowych -betonowych i elementów betonowych-obrzeża wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²		
d.2	0810-03				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni betonowej i elementów betonowych wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²		
d.2	0810-03				
		[450,00 x 10%]			
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm	m ²		
d.3	0101-03				
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 25 cm,	m ²		
d.3	0101-03				
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³		
d.3	0108-07				
	0108-08				
		188.25	m ³	188.250	
				RAZEM	188.250
9	KNR 2-25	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych i telefonicznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m		
d.3	0612-02				
		81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
4		NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03				
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
11	KNNR 6	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-04				
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 6 d.4 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²		
		944	m ²	944.000	
				RAZEM	944.000
13	KNR 2-31 d.4 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
		944	m ²	944.000	
				RAZEM	944.000
5		OZNAKOWANIE			
14	KNR 2-25 d.5 0420-01	Ustawienie znaków drogowych: D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt. wraz z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-25 d.5 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.60 mm - budowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 6 d.5 0705-07	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepełnosprawne wraz z symbolem	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

MAG-BUD


 Piotr Gąsior
 Upr. nr 301/89/WE