

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT RECEPCJI W OŚRODKU „RELAX”  
ADRES INWESTYCJI : ŚWINOUJŚCIE ul. SŁOWACKIEGO 1  
INWESTOR : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. MATEJKI 22  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GACA HENRYK upr. budowlane 226/SZ/81  
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT POMIESZCZENIA RECEPCJI OSiR</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		okna	m <sup>2</sup>	2.590	
		1.75*1.48	m <sup>2</sup>	2.520	
		1.80*1.40	m <sup>2</sup>	1.260	
		1.40*0.90			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.370</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.80+1.75	m	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		5.64*3.98	m <sup>2</sup>	22.447	
		1.55*1.79	m <sup>2</sup>	2.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.221</b>
4	Wycena in-d.1 dywidualna	Demontaż ludy drewnianej recepcyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	Wycena in-d.1 dywidualna	wywiezienie gruzu	worek		
		Parapety	worek	0.025	
		[[1.85+1.75]*0.35]*0.02	worek	0.757	
		Posadzka			
		25.221*0.03			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.782</b>
6	Wycena in-d.1 dywidualna	Wywiezienie i utylizacja stolarki i ludy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW.</b>					
7	KNR-W 4-d.2 01 0333-12	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegiel o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	m		
		Wykucie strzępi w celu połączenia ścian przy zamurowaniu.	m	1.400	
		1.40		<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
8	KNR-W 4-d.2 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		Zamurowanie otworu obok drzwi.	m <sup>3</sup>	0.532	
		1.40*0.4*0.95		<b>RAZEM</b>	<b>0.532</b>
9	KNR-W 4-d.2 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		Tynki po zamurowaniu otworu okiennego.	m <sup>2</sup>	2.660	
		1.40*0.95*2		<b>RAZEM</b>	<b>2.660</b>
10	KNR-W 4-d.2 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		ościeże po zamurowanym otworze przy drzwiach zewnętrznych.	m	2.800	
		1.40*2		<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
11	KNR-W 2-d.2 02 1019-04	Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		Okna trzyszybowe	m <sup>2</sup>	2.520	
		1.80*1.40	m <sup>2</sup>	2.590	
		1.75*1.48		<b>RAZEM</b>	<b>5.110</b>
12	KNR-W 2-d.2 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		parapety konglomeratu o dł 180 i szer 30 cm.	szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 4-d.2 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		Uzupełnienie po wstawieniu nowych okien.	m	9.150	
		1.80+1.40+1.40+1.75+1.40+1.40			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.150
14	KNR-W 2-d.2 02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych 3.98*5.64 1.55*1.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.447 2.774	
				RAZEM	25.221
15	KNR-W 2-d.2 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 zabudowa po wymianie rur. [0.30+0.10]*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.280	
				RAZEM	1.280
16	KNR-W 4-d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany 5.53*2*2.60 5.64*2*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.756 29.328	
				RAZEM	58.084
17	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe gruntowanie ścian przed położeniem tynków na ścianach. 58.084 0.30*2*2.60 - otwory okienne i drzwiowe -1.80*1.40 -1.75*1.40 A (suma częściowa)  dodać ościeża [1.80+1.40+1.40+1.75+1.48+1.48+2.10+2.10+0.90]*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.084 1.560 -2.520 -2.450 54.674 3.602	
				RAZEM	58.276
18	NNRNKB d.2 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach 54.674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.674	
				RAZEM	54.674
19	NNRNKB d.2 202 0841-06	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm okna [1.40+1.40+1.80+1.75+1.48+1.48]*0.25 drzwi [2.05+2.05+0.90]*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.328 1.250	
				RAZEM	3.578
20	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany 54.674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.674	
				RAZEM	54.674
21	NNRNKB d.2 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku okna i drzwi 3.602	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.602	
				RAZEM	3.602
22	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH okna 1.40+1.40+1.80+1.75+1.48+1.48 drzwi 2.05+2.05+0.90 filarek 2.60*2 zabudowa 3.15	m m m m m	9.310 5.000 5.200 3.150	
				RAZEM	22.660
23	KNR-W 2-d.2 02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich sufity 25.221 ściany + ościeża 54.674+3.578	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.221 58.252	
				RAZEM	83.473

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>					
<b>ROBOTY POSADZKOWE.</b>					
24	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie posadzki 25.221	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.221</b>
25	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 25.221	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.221</b>
26	NNRNKB d.3 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 25.221	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.221</b>
27	NNRNKB d.3 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 1.79+5.47+5.35+5.53+3.85+1.55	m		
			m	23.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.540</b>
<b>4</b>					
<b>INSTALACJE SANITARNE</b>					
28	KNR-W 4- d.4 02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 9	m		
			m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
29	KNR INS- d.4 TAL 0301- 02	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 9	m		
			m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
30	KNR-W 4- d.4 02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR-W 2- d.4 15 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 2- d.4 15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 2	urz.		
			urz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>					
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA.</b>					
33	KSNR 5 d.5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 10	wyp.		
			wyp.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
34	KNNR-W 9 d.5 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR-W 4- d.5 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 4- d.5 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 9	pomiar		
			pomiar	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
37	Wycena in- d.5 dywidualna	Montaż klimatyzacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>					
<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>					
38	KNR-W 4- d.6 01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami Zaprawienie bruzd na zewnątrz po wymianie stolarki okiennej. 13.80+1.40+1.40+1.75+1.48+1.48	m		
			m	21.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.310</b>
39	KNR-W 4- d.6 01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton  pomalowanie ościeży od zewnątrz po wymianie stolarki.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.31*0.15	m <sup>2</sup>	3.196	
				RAZEM	3.196

**NADZOROWANIE  
I KIEROWANIE BUDOWAMI**  
Henryk Gaca  
ul. Wybrzeże Władysława IV 13/5  
72-600 Swinoujście  
tel. 781 793 180



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ŚWINOUJŚCIE ul. MATEJKI 22

### KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT RECEPCJI W OŚRODKU, „RELAX”  
ADRES INWESTYCJI : ŚWINOUJŚCIE ul. SŁOWACKIEGO 1  
INWESTOR : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. MATEJKI 22  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GACA HENRYK upr. budowlane 226/SZ/81  
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.10.2022

Data zatwierdzenia

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>REMONT POMIESZCZENIA RECEPCJI OSiR</b>								
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 obmiar = 6.370 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.3124	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko obmiar = 3.550 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.85 r-g/m	r-g	3.0175	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju obmiar = 25.221 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.92 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23.2033	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
4	Wycena in- d.1 dywidualna	Demontaż ludy drewnianej recepcyjnej obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 4 r-g/kpl.	r-g	4.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
5	Wycena in- d.1 dywidualna	wywiezienie gruzu obmiar = 0.782 worek	wo- rek					
1*	999	-- R -- robocizna 2 r-g/worek	r-g	1.5640	0.000	0.00		
2*		-- M -- Zamówienie worka 1 worek	wo- rek	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
6	Wycena in- d.1 dywidualna	Wywiezienie i utylizacja stolarki i ludy obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 2 r-g/kpl.	r-g	2.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Wywóz i utylizacja stolarki i ludy. 1 t/kpl.	t	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000

		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



RECEPCJA OSIR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW.</b>						
7	KNR-W 4-01 d.2 0333-12	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 1.400 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1.68 r-g/m	r-g	2.3520	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami obmiar = 0.532 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 16.4 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	8.7248	0.000	0.00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 372 szt./m <sup>3</sup>	szt.	197.9040	0.000		0.00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 61.8 kg/m <sup>3</sup>	kg	32.8776	0.000		0.00	
4*	1720299	wapno suchogaszone 34.5 kg/m <sup>3</sup>	kg	18.3540	0.000		0.00	
5*	1602099	piasek do zapraw 0.32 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1702	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm3 0.45 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.2394	0.000			0.00
8*	34312	wyciąg 2.1 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.1172	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu obmiar = 2.660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.17 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.1122	0.000	0.00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2 kg/m <sup>2</sup>	kg	13.8320	0.000		0.00	
3*	1720211	wapno suchogaszone 6.6 kg/m <sup>2</sup>	kg	17.5560	0.000		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0266 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0708	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1330	0.000			0.00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0.04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1064	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

RECEPCJA OSIR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm obmiar = 2.800 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.75 r-g/m	r-g	2.1000	0.000	0.00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1.3 kg/m	kg	3.6400	0.000		0.00	
3*	1720211	wapno suchogaszone 1.7 kg/m	kg	4.7600	0.000		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0067 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0188	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m	m-g	0.0280	0.000			0.00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0.01 m-g/m	m-g	0.0280	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1019-04	Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 obmiar = 5.110 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.88 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19.8268	0.000	0.00		
2*	1478500	-- M -- pianka poliuretanowa 0.27 kg/m <sup>2</sup>	kg	1.3797	0.000		0.00	
3*	1221900	kątownik aluminiowy 2.75 m/m <sup>2</sup>	m	14.0525	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3)	%	15.0000	0.000		0.00	
5*	1564099	okna i drzwi balkonowe "Poltrocal" 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.1100	0.000		0.00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2555	0.000			0.00
7*	39000	środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3066	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
12	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 2.12 r-g/szt.	r-g	4.2400	0.000	0.00		
2*	2380899	-- M -- zaprawa 0.013 m <sup>3</sup> /szt.	m <sup>3</sup>	0.0260	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M2)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	1941099	podokienniki z konglomeratu 1 szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.11 m-g/szt.	m-g	0.2200	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
13	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm obmiar = 9.150 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.75 r-g/m	r-g	6.8625	0.000	0.00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1.3 kg/m	kg	11.8950	0.000		0.00	
3*	1720211	wapno suchogaszzone 1.7 kg/m	kg	15.5550	0.000		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0067 m³/m	m³	0.0613	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m	m-g	0.0915	0.000			0.00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0.01 m-g/m	m-g	0.0915	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
14	KNR-W 2-02 d.2 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych obmiar = 25.221 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 3.01 r-g/m²	r-g	75.9152	0.000	0.00		
2*	1750899	-- M -- plyty gipsowo-kartonowe 1.05 m²/m²	m²	26.4820	0.000		0.00	
3*	1323320	profile główne 60/27 0.7 m/m²	m	17.6547	0.000		0.00	
4*	1323320	profile nośne 60/27 1.9 m/m²	m	47.9199	0.000		0.00	
5*	1323000	profile przyścienne 28/27 0.4 m/m²	m	10.0884	0.000		0.00	
6*	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110 0.52 szt./m²	szt.	13.1149	0.000		0.00	
7*	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60 1.33 szt./m²	szt.	33.5439	0.000		0.00	
8*	1323450	wieszak w 60/100 0.91 szt./m²	szt.	22.9511	0.000		0.00	
9*	1346390	blachowkręty typ 212/25 18.5 szt./m²	szt.	466.5885	0.000		0.00	
10*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.43 kg/m²	kg	10.8450	0.000		0.00	
11*	3903010	taśma 1 m/m²	m	25.2210	0.000		0.00	
12*	1323480	pręt mocujący 0.91 szt./m²	szt.	22.9511	0.000		0.00	
13*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
14*	34000	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m²	m-g	1.2610	0.000			0.00
15*	39000	środek transportowy 0.01 m-g/m²	m-g	0.2522	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipso- wo-kartonowymi na rusztach metalowych po- jedynczych jednowarstwowo 50-01 obmiar = 1.280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 2.14 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.7392	0.000	0.00		
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.3440	0.000		0.00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m <sup>2</sup>	m	0.9728	0.000		0.00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m <sup>2</sup>	m	2.6240	0.000		0.00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	5.1968	0.000		0.00	
6*	1346399	blachowkręty 13.88 szt./m <sup>2</sup>	szt.	17.7664	0.000		0.00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1.32 kg/m <sup>2</sup>	kg	1.6896	0.000		0.00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.3184	0.000		0.00	
9*	3903010	taśma 2.264 m/m <sup>2</sup>	m	2.8979	0.000		0.00	
10*	3930099	woda 0.00086 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0011	0.000		0.00	
11*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
12*	34000	-- S -- wyciąg 0.0205 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0262	0.000			0.00
13*	39000	środek transportowy 0.016 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0205	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
16	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> obmiar = 58.084 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.092 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.3437	0.000	0.00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m <sup>2</sup>	kg	1.2778	0.000		0.00	
3*	1720299	wapno suchogazzone 0.00088 t/m <sup>2</sup>	t	0.0511	0.000		0.00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0581	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
17	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 58.276 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.6621	0.000	0.00		
2*	202x051	-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12.8207	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0117	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0175	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
18	NNRNKB d.2 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach obmiar = 54.674 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.32 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17.4957	0.000	0.00		
2*	202x046	-- M -- "YTONG AI PUTZ" - sucha mieszanka tynkarska 14.4 kg/m <sup>2</sup>	kg	787.3056	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	43210	-- S -- betoniarka 150 lub 250 dm <sup>3</sup> 0.009 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4921	0.000			0.00
5*	34000	wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0935	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
19	NNRNKB d.2 202 0841-06	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm obmiar = 3.578 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.7 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.5046	0.000	0.00		
2*	202x046	-- M -- "YTONG AI PUTZ" - sucha mieszanka tynkarska 14.64 kg/m <sup>2</sup>	kg	52.3819	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	43210	-- S -- betoniarka 150 lub 250 dm <sup>3</sup> 0.009 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0322	0.000			0.00
5*	34000	wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0716	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
20	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> obmiar = 54.674 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.26 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.2152	0.000	0.00		
2*	202x095	-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4.7 kg/m <sup>2</sup>	kg	256.9678	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2187	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2734	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
21	NNRNKB d.2 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku obmiar = 3.602 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.65 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.3413	0.000	0.00		
2*	202x095	-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4.83 kg/m <sup>2</sup>	kg	17.3977	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0144	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0180	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
22	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH obmiar = 22.660 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.27 r-g/m	r-g	6.1182	0.000	0.00		
2*	1318000	-- M -- narożniki ochronne aluminiowe 1.05 m/m	m	23.7930	0.000		0.00	
3*	1740311	klej do płyt gipsowych zwykły ORTH 0.12 kg/m	kg	2.7192	0.000		0.00	
4*	1740310	zaprawa gipsowa ORTH ROTRING 0.24 kg/m	kg	5.4384	0.000		0.00	
5*	3930000	woda 0.0001 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0023	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*	35111	-- S -- żuraw okienny przenośny 0.001 m-g/m	m-g	0.0227	0.000			0.00
8*	39500	środek transportowy 0.002 m-g/m	m-g	0.0453	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich obmiar = 83.473 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.225 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	18.7814	0.000	0.00		
2*	1524600	-- M -- farba poliwinylowa do gruntowania 0.173 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14.4408	0.000		0.00	
3*	1524000	emalia poliwinylowa 0.203 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	16.9450	0.000		0.00	

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0334	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:			0.00			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

**NADZOROWANIE  
I KIEROWANIE BUDOWAMI**  
Henryk Gaca  
ul. Wybrzeże Władysława IV 13/5  
72-600 Świnoujście  
tel. 781 793 180

## RECEPCJA OSIR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE.</b>						
24	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 25.221 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.5133	0.000	0.00		
2*	202x051	-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5.2964	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0050	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0076	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								
25	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> obmiar = 25.221 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.14 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.5309	0.000	0.00		
2*	202x048	-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8.15 kg/m <sup>2</sup>	kg	205.5512	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2522	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2522	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								
26	NNRNKB d.3 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> obmiar = 25.221 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.5177 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13.0569	0.000	0.00		
2*	2520199	-- M -- płytki gresowe szklwione 30 x 60 1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25.9776	0.000		0.00	
3*	202x034	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.2174 kg/m <sup>2</sup>	kg	182.0300	0.000		0.00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0.00011 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0028	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0.0254 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.6406	0.000			0.00



RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	39599	środek transportowy 0.0409 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0315	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
27	NNRNKB d.3 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniu o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> obmiar = 23.540 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3036 r-g/m	r-g	7.1467	0.000	0.00		
2*	2520199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe 0.103 m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	2.4246	0.000		0.00	
3*	202x034	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0.7217 kg/m	kg	16.9888	0.000		0.00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0.00002 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0005	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0.0021 m-g/m	m-g	0.0494	0.000			0.00
7*	39599	środek transportowy 0.0032 m-g/m	m-g	0.0753	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		ROBOTY POSADZKOWE.			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>						
28	KNR-W 4-02 d.4 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm obmiar = 9.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.24 r-g/m	r-g	2.1600	0.000	0.00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 1.5 %(od R)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
29	KNR INS- d.4 TAL 0301-02	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) obmiar = 9.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.5012 r-g/m	r-g	4.5108	0.000	0.00		
2*	6450199	-- M -- rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 12 mm 1.04 m/m	m	9.3600	0.000		0.00	
3*	6401499	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 12 mm 0.65 szt./m	szt.	5.8500	0.000		0.00	
4*	5654199	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych 0.3 szt./m	szt.	2.7000	0.000		0.00	
5*	6602099	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 1 szt./m	szt.	9.0000	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3.0000	0.000		0.00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0.003 m-g/m	m-g	0.0270	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
30	KNR-W 4-02 d.4 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego obmiar = 2.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.59 r-g/kpl.	r-g	3.1800	0.000	0.00		
2*	6011020	-- M -- grzejniki stalowe 2 płytowe 1 kpl./kpl.	kpl.	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
31	KNR-W 2-15 d.4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.213 r-g/szt.	r-g	0.4260	0.000	0.00		
2*	5731999	-- M -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 10 mm 1 szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
-- S --								

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39000	środek transportowy 0.003 m-g/szt.	m-g	0.0060	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
32 d.4	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) obmiar = 2.000 urz.	urz.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.357 r-g/urz.	r-g	0.7140	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		INSTALACJE SANITARNE		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>5</b>								
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA.</b>								
33	KSNR 5 d.5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły obmiar = 10.000 wyp.	wyp					
1*	999	-- R -- robocizna 2.02 r-g/wyp.	r-g	20.2000	0.000	0.00		
2*	7951399	-- M -- przewody wtynkowe 8.2 m/wyp.	m	82.0000	0.000		0.00	
3*	7530599	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. 1.02 szt./wyp.	szt.	10.2000	0.000		0.00	
4*	7540199	puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. 1.02 szt./wyp.	szt.	10.2000	0.000		0.00	
5*	7540699	odgałęźniki 1.02 szt./wyp.	szt.	10.2000	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
34	KNNR-W 9 d.5 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.32 r-g/szt.	r-g	0.6400	0.000	0.00		
2*	7519999	-- M -- łączniki instalacyjne 1.02 szt./szt.	szt.	2.0400	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
35	KNR-W 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego obmiar = 1.000 pomiar.	po- mia r.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.24 r-g/pomiar.	r-g	1.2400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
36	KNR-W 4-03 d.5 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego obmiar = 9.000 pomiar.	po- mia r.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.56 r-g/pomiar.	r-g	5.0400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
37	Wycena in- d.5 dywidualna	Montaż klimatyzacji obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna' 34 r-g/kpl.	r-g	34.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Np.Klimatyzacja typ. Split Rotenso Imoto, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna 5,3 kW. 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		INSTALACJA ELEKTRYCZNA.			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

RECEPCJA OSiR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>								
6	38 KNR-W 4-01 d.6 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami obmiar = 21.310 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.36 r-g/m	r-g	7.6716	0.000	0.00		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0.8 kg/m	kg	17.0480	0.000		0.00	
3*	1720211	wapno suchogaszzone 1 kg/m	kg	21.3100	0.000		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0852	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m	m-g	0.2131	0.000			0.00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0.01 m-g/m	m-g	0.2131	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
39	KNR-W 4-01 d.6 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton obmiar = 3.196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.159 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.5082	0.000	0.00		
2*	1502110	-- M -- farby silikonowa 0.347 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.1090	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

RAZEM	CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

**NADZOROWANIE  
I KIEROWANIE BUDOWAMI**  
Henryk Gaca  
ul. Wybrzeże Władysława IV 13/5  
72-600 Świnoujście  
tel. 781 793 180