
PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 2**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7	Roboty budowlane
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI	:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO - BUDYNEK KLUBU MŁODZIEŻOWEGO
ADRES INWESTYCJI	:	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 201110_2 SZUDZIAŁOWO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0003 SZUDZIAŁOWO, DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 283/5, 513/1, 359/5
INWESTOR	:	GMINA SZUDZIAŁOWO
ADRES INWESTORA	:	UL. BANKOWA 1, 17-100 SZUDZIAŁOWO
BRANŻA	:	BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA	:	02.2024r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK KLUBU MŁODZIEŻOWEGO			
1.1		MONTAŻ PODŁOGI SPORTOWEJ			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		63.2	m ²	63.20	
				RAZEM	63.20
2	KNR AT-17 d.1. 0109-05 1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
		63.2	m ²	63.20	
				RAZEM	63.20
3	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.4	m ³	1.89	
				RAZEM	1.89
4	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		poz.1*0.01	m ³	0.63	
		poz.2*0.02	m ³	1.26	
				RAZEM	1.89
5	NNRNKB d.1. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.1	m ²	63.20	
				RAZEM	63.20
6	d.1. analiza indywidualna 1 cokolik	Dostawa i montaż podłogi sportowej gumowej	m ²		
		63.2	m ²	63.20	
		(10.07*2+7.25*2)*0.15	m ²	5.20	
				RAZEM	68.40
1.2		WYKONANIE OKŁADZINY POSADZKI Z GRESU			
7	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 2	Rozebranie istniejących posadzek	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR AT-17 d.1. 0109-05 2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.10*0.2	m ³	0.02	
				RAZEM	0.02
10	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		poz.7*0.02	m ³	0.06	
		poz.8*0.02	m ³	0.06	
				RAZEM	0.12
11	NNRNKB d.1. 202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.7	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
12	NNRNKB d.1. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		poz.7	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
13	NNRNKB d.1. 202 2809-01 2	(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		2+1.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
1.3		SKUCIE TYNKÓW ŚCIAN I WYKONANIE NOWYCH			
14	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(10.07*2+7.25*2)*3.3	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
15	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.16	m ³	2.29	
				RAZEM	2.29
16	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		poz.14*0.02	m ³	2.29	
				RAZEM	2.29
17	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
18	KNR-W 2-02 d.1. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.14	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
19	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.14	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
21	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.14	m ²	114.31	
				RAZEM	114.31
1.4		DEMONTAŻ PŁYT GK SUFITU I WYKONANIE SUFITU KASETONOWEGO			
22	KNR 2-02 d.1. 2011-01 4 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - ROZBIÓRKA (R=0,3, M=0, S=0,3)	m ²		
		poz.25	m ²	66.20	
				RAZEM	66.20
23	KNR 4-01 d.1. 0106-04 4	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.24	m ³	2.65	
				RAZEM	2.65
24	KNR 4-01 d.1. 0108-09 4 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		poz.22*0.04	m ³	2.65	
				RAZEM	2.65
25	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		63.2+3	m ²	66.20	
				RAZEM	66.20
1.5		MONTAŻ NAWIETRZAKA ŚCIENNEGO Z GRZAŁKA			
26	KNR AT-17 d.1. 0103-04 5	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle	cm		
		44	cm	44.00	
				RAZEM	44.00
27	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 5 analogia	Nawietrzak ściennego z grzałką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	d.1. analiza indywidualna 5	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do nawietrzaka z grzałką	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		PRACE NIE PRZEWDZIANE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	analiza indywidualna	Prace nieprzewidziane	kpl		
d.2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00