

KOSZTORYS OFERTOWY

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Modernizację drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku od km 32+073 do km 33+300

Poz	Nr	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena	Wartość [zł]
Koszt.	specyfikacji				Jedn. [zł]	kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
		FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1	05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-8cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach odl. 9km (Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz wlotu zjazdu bitumicznego)	m2	8 156,60		0,00
		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia	m2	8 059,10		0,00
3	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) jezdnia	m2	8 059,10		0,00
4	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) zjazdu	m2	298,10		0,00
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5	05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia	m2	8 059,10		0,00
6	05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - jezdnia)	m2	8 059,10		0,00
7	05.03.13	Warstwa ścierna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia	m2	8 059,10		0,00
8	05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu	m2	200,60		0,00
9	05.03.13	Warstwa ścierna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu	m2	298,10		0,00
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
10	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt drogowych wraz z pozostawieniem płyt przy granicy przyległej posesji	m2	34,50		0,00
11	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. naw. bitum. 5-6cm)	m2	21,00		0,00
11		REMONT ZJAZDÓW				
12	08.02.01	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% POWIERZCHNI	m2	202,40		0,00
13	08.02.01	Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa w związku z ułożeniem nakładki)	m	145,60		0,00
14	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	56,20		0,00
15	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	200,60		0,00
		POBOCZA				
16	02.01.01	Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z zagospodarowaniem materiału ze ścinki przez Wykonawcę)	m2	3 550,60		0,00
17	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę] - kruszywo ze skały litej	m2	3 165,10		0,00
18	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Pogłębienie koryta w miejscach wzmocnienia poboczy	m3	123,40		0,00
19		Ułożenie nawierzchni wzmocnionych poboczy z kamienia granitowego 18/20cm na ławie betonowej C18/20 gr. 20cm	m2	385,50		0,00
		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				

20	07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe oś 228,94m2 krawędzie 250,79m2 Razem F=479,73m2	m2	479,80		0,00
21		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	22,00		0,00
22		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	4,00		0,00
23	01.02.04	Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna SP-05) wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (8,2km)	m	496,00		0,00
24	07.05.01	Ustawienie nowych barier energochłonnych N2W5	m	500,00		0,00
PIELĘGNACJA ZIELEI I ODBUDOWA SKARPY						
25	01.02.01	Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową	szt.	52,00		0,00
26	01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	3 169,00		0,00
27	01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki (krzaki w miejscu odbudowy skarpy)	m2	1 283,20		0,00
28	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi Wykop w miejscu, gdzie należy odbudować skarpe R=1,5, S=1,5	m3	1 384,10		0,00
29	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (grunt zakupiony i dowieziony przez Wykonawcę) Miejsce gdzie należy odbudować skarpe	m3	1 384,10		0,00
30	06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10cm (humusowanie odbudowanej skarpy)	m2	1 384,10		0,00
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23 %						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)