

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - etap II
ADRES INWESTYCJI : Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : ul. J. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Grzegorz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska					
1		Wykonanie piłkochwyłów, ogrodzenia boiska			
d.1	1 KNR 2-23 0308-02 ST-06.00.00.	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod słupki ogrodzenia boiska 0,3*0,3*1,0*86	m ³ m ³	 7,740	
				RAZEM	7,740
d.1	2 KNR 2-23 0308-02 ST-06.00.00.	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod słupki piłkochwytu 0,3*0,3*1,4*26	m ³ m ³	 3,276	
				RAZEM	3,276
d.1	3 KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia ST-07.00.00.	Piłkochwył o wysokości 6m (zgodnie z częścią rysunkową) słupki fi80mm przekrój okrągły , w polach skrajnych oraz co 6 pole wykonać stężenie profil stalowy 80x40x3mm, siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45mmx45mm. 117	m m	 117,000	
				RAZEM	117,000
d.1	4 KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia ST-11.00.00.	Ogrodzenie boiska o wysokości 4m (zgodnie z częścią rysunkową) słupki stalowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego , rygiel stalowy 60x40x3 z profilu zimnogiętego równoramienne zamkniętego , ocynkowany malowany lakierem poliuretanowym , linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana, siatka powlekana gr.4mm o oczkach 35x35mm. 215	m m	 215,000	
				RAZEM	215,000
2		Montaż bramek do gry w piłkę nożną, koszy na śmieci i wiat stadionowych			
d.2	5 KNR 2-23 0308-02 ST-06.00.00.	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - fundamenty do osadzenia tulei słupka bramki 0,6*0,6*0,6*4	m ³ m ³	 0,864	
				RAZEM	0,864
d.2	6 KNR 2-23 0309-03 ST-10.00.00.	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
d.2	7 KNR 2-23 0310-07 ST-10.00.00.	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	8 Kalkulacja własna ST-10.00.00.	Zakup, dostaw i montaż kosza na śmieci 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
d.2	9 Kalkulacja własna ST-10.00.00.	Zakup, dostawa i montaż wiaty stadionowej na 14 miejsc 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,3225		0,3225							
2.	Acetylen rozpuszczony techniczny'	kg	0,1755		0,1755							
3.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	11,1812		11,1812							
4.	bramka aluminiowa do piłki nożnej z siatką	kpl.	2,0000		2,0000							
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,2732		0,2732							
6.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,1432		0,1432							
7.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,0112		0,0112							
8.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,0713		0,0713							
9.	elementy metalowe	kg	67,6000		67,6000							
10.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,1632		0,1632							
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,1452		0,1452							
12.	Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	kg	7,2468		7,2468							
13.	kosz na śmieci metalowy	szt	4,0000		4,0000							
14.	Linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana	kg	11,8250		11,8250							
15.	masa betonowa	m ³	0,8770		0,8770							
16.	rozcieńczalnik	dm ³	0,0680		0,0680							
17.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego	m	215,0000		215,0000							
18.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego'	m	117,0000		117,0000							
19.	siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45x45mm	m ²	722,7090		722,7090							
20.	siatka powlekana gr.4mm o oczkach 35x35mm	m ²	860,0000		860,0000							
21.	słupki stalowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego o przekroju okrągłym	m	86,0000		86,0000							
22.	słupki z rur stalowych fi80mm ocynkowane i malowane	m	26,9100		26,9100							
23.	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	m ³	0,6972		0,6972							
24.	wiata stadionowa sportowa dla zawodników rezerwowych kompletna na 10 miejsc	szt	2,0000		2,0000							
25.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,1024		0,1024							
26.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,0800		0,0800							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: