

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Miłachowo, dz. nr 11, 13, 15/34
INWESTOR : Gmina Kamień Pomorski
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	:	zł
Podatek VAT	:	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa oświetlenia ulicznego							
1	Budowa sieci kablowej 0,4 kV						
d.1 02	1 KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III		m ³	88,96		
2	KNNR 5 0706-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m		m	278		
d.1 01							
3	analiza Indy-	Przecisk fi 50		m	110		
d.1	widualna						
4	KNNR 5 0707-	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	326		
d.1 02							
5	KNNR 5 0713-	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pusłakach lub kanałach zamkniętych		m	110		
d.1 02							
6	KNNR 5 0702-	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III		m ³	66,72		
d.1 02							
7	KNNR 5 0726-	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	22		
d.1 11							
8	KNNR 5 1302-	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy		odc.	11		
d.1 03							
9	KNNR 5 0606-	Uziomy ze stali profilowanej miedzianowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III		szt.	4		
d.1 05							

PODSUMOWANIE

Budowa sieci kablowej 0,4 kV	
RAZEM	Uproszczone
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Slupy i oprawy						
10	KNNR 5 1001-	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg		szt.	11		
d.2 02							
11	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego		szt.	11		
d.2 02							
12	KNNR 5 1003-	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latań do 10 m		kpl.przew.	11		
d.2 03							

PODSUMOWANIE

Slupy i oprawy	
RAZEM	Uproszczone
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Inne elementy						
13 d.3		Obsługa geodezyjna		kpl.	1		

PODSUMOWANIE

Inne elementy	
RAZEM	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	m-g	507,7940	RAZEM	

Słownie:

L	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	136.920 0		136.920 0							
2.	Fundament słupa	szt.	11.0000		11.0000							
3.	Galmar	szt.	4.0000		4.0000							
4.	końcówki kablowe	szt.	88.0000		88.0000							
5.	opaski kablowe typu OKI	szt.	63.4000		63.4000							
6.	Oprawa LED 48 W	kpl.	11.0000		11.0000							
7.	Piasek zwykły	m ³	17.0200		17.0200							
8.	Rura karbowana elektroinstalacyjna DVK 50	m	110.000 0		110.000 0							
9.	słupy aluminiowe 8 m	szt.	11.0000		11.0000							
10.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	7.9860		7.9860							
11.	YAKY 4x16 mm ²	m	436.000 0		436.000 0							
12.	YDyp	m	110.000 0		110.000 0							
13.	złącze bezpiecznikowe	szt.	11.0000		11.0000							
14.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat prądotwórczy do 2,5 kVA	m-q	3,0000		
2.	ciągnik kołowy	m-q	1,9510		
3.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-q	0,8800		
4.	młot udarowy elektryczny	m-q	3,0000		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-q	13,8600		
6.	przyczepa dłuźycowa	m-q	4,4000		
7.	przyczepa do przewożenia kabl	m-q	1,9510		
8.	samochód samowładawczy	m-q	5,2240		
9.	środek transportowy	m-q	11,2044		
10.	żuraw samochodowy	m-q	15,2610		
				RAZEM	

Słownie: