Lista drewna

Przekrój:	Nazwa	Szt	* Długość =	mb	Suma mb	Objętość całk.
8 / 16	K-01	2 *	1.81 m	3.62 m	3.62 m	0.046 m3
8 / 16	K-02	2 *	1.49 m	2.98 m	2.98 m	0.038 m3
8 / 16	K-03	1 *	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.010 m3
8 / 16	K-04	1 *	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.010 m3
8 / 16	K-05	2 *	5.53 m	11.06 m	11.06 m	0.142 m3
8 / 16	K-06	2 *	4.88 m	9.76 m	9.76 m	0.125 m3
8 / 16	K-07	1 *	6.42 m	6.42 m	6.42 m	0.082 m3
8 / 16	K-08	1 *	3.86 m	3.86 m	3.86 m	0.049 m3
8 / 16	K-09	23 *	6.30 m	144.90 m	144.90 m	1.855 m3
8 / 16	M-01	16 *	1.29 m	20.64 m	20.64 m	0.264 m3
10 / 18	KS-01	2 *	2.64 m	5.28 m	5.28 m	0.095 m3
16 / 16	MR-01	1 *	22.11 m	22.11 m	22.11 m	0.566 m3
16 / 16	MR-02	1 *	12.67 m	12.67 m	12.67 m	0.324 m3
16 / 16	MR-03	1 *	7.96 m	7.96 m	7.96 m	0.204 m3
16 / 16	MR-04	2 *	1.24 m	2.48 m	2.48 m	0.063 m3
16 / 16	P-01	1 *	11.70 m	11.70 m	11.70 m	0.300 m3
16 / 16	P-02	1 *	7.42 m	7.42 m	7.42 m	0.190 m3
16 / 16	P-03	2 *	3.10 m	6.20 m	6.20 m	0.159 m3
16 / 16	PD-01	1 *	11.70 m	11.70 m	11.70 m	0.300 m3
16 / 16	PD-02	1 *	7.42 m	7.42 m	7.42 m	0.190 m3
16 / 16	S-01	10 *	1.75 m	17.50 m	17.50 m	0.448 m3
				Suma:		5.46 m3



Przekrój A-A
Skala 1:100



Zamówienie:

Projekt budowlany zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Rudzkiej 107 w Łodzi

Adres inwestycji:
Łódź, ul. Rudzka 107
dz. nr ew. 19, obręb G-51

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

Branża: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data opracowania: kwiecień 2024r..

Fundacja "also mine. Heritage"
Nowy Świat 54/56/33
00-363 Warszawa

Opracował: mgr inż. bud. Łukasz Helizon
mgr inż. arch. Przemysław Jaworski

Tytuł rysunku:
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Nr rysunku: PB.02

Skala: