



Łomianki, dnia 6 maja 2021 r.

RZP. 271.03.2021

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej” – zad. 2017/20.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia technologicznego kuchni. Zamieszczony na platformie projekt wyposażenia technologicznego kuchni wydaje się być niekompletny. Na ostatniej stronie znajduje się zapis Mycie wózków (pomieszczenie) i na tym koniec. Brak jest wyposażenia dla pomieszczeń 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09. Prosimy o pilne doprecyzowanie zapisów SWZ. Braki w dokumentacji uniemożliwiają prawidłowe przygotowanie oferty. Z uwagi na przedstawioną sytuację, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji.

Odp. 1 W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczenia techniczne, WC, magazyny, kuchnia, śmietniki - ściany wykończone glazurą 30x30,30x60cm do wysokości 200 cm-kolor biały; pom. socjalnych pasy między szafkami z glazury, powyżej ściany oraz sufity tynk cementowo - wapienny malowany lateksową farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych na kolor biały. Symbolami na rysunku zaznaczono niezbędne wyposażenie dla pomieszczeń 1.04, 1.05, 1.06, 1.09. W pomieszczeniu 1.08 należy uwzględnić: Regał magazynowy, półki perforowane 1 600x700x1800, Stół z basenem 1-komorowym h=400 1 1000x700x850, napełniacz z wylewką 1, Stół przyścienny z półką 1 600x700x850

2. Prosimy czy zgodnie z projektem technologicznym wyposażenia kuchni w okienku podawczym ma zostać zamontowana roleta aluminiowa, czy wystarczy okienko podawcze aluminiowe otwierane do góry, szklone szkłem bezpiecznym?? Dodatkowo proszę o określenie szerokości i długości blatu podawczego przy okienku podawczym, który zgodnie z projektem wyposażenia również ma zostać wykonany z aluminium.

Odp. 2 Okienko podawcze - 100x100cm wys. parapetu 85cm, blat aluminiowy 100x60cm, zamykanie roletą. Okienko podawcze w drzwiach do zmywalni 60x110cm wys. parapetu 85cm, półka pod oknem składana 60x40cm

3. Proszę o podanie wymiarów zadaszenia szklanego ze szkła hartowanego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej. Na rysunkach nie ma podanych wymiarów, a są one niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.

Odp. 3 Zadaszenie nad wejściem to trójkąt prostokątny (531,5/351/623,5cm) o pow. 8,65m².

4. Prosimy o udostępnienie opisu rozwiązań konstrukcyjnych pt. „Część II – Konstrukcja” Projektu wykonawczego.

Odp. 4 Zamawiający dołącza opis konstrukcji wraz z obliczeniami. W projekcie wykonawczym są szczegółowe rysunki elementów konstrukcyjnych.

Zamawiający informuje, że udzielił wszystkich odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 43