




TN-C

# Stacja Transformatorowa S1-1151 Wyżne 4



LEGENDA:

LED 35W  
L1/1/WO




- projektowane oprawy oświetlenia ulicznego typu PIKE J DOB 35W  
lub równoważne temp. barwowa 4000K, II kl. ochronności  
Słup typu S-70PC-3 h=7m + NT ST-Y 1/1,0/60 lub konstrukcja równoważna

UWAGI:

Projektowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostają na majątku odbiorcy.  
Oznakować je tabliczkami "WO" - WŁASNOŚĆ ODBIORCY  
Tabliczki "WO" montować na projektowanych słupach ośw. na wys. 3,5m.

Ochrona przeciwporażeniowa wg: PN-HD 60364-4-41

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez:  
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C



		F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz 38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11 NIP 684-141-98-70 tel. +48 697 605 395			
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Wyżne, gm. Czudec.	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	PODPIS: TREŚĆ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania oświetlenia Wyżne - Leśniczówka Odcinek 1			
LOKALIZACJA: Miejscowość: Wyżne Gmina: Czudec Obręb: 0006 Wyżne	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Witold POŁOMICZ	PODPIS: STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
INWESTOR: Gmina Czudec ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05	PODPIS: DATA: październik 2021.			
		SKALA: -	NR RYSUNKU: E-2.1	STR.	

Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994