

Data:

Wykonawca:

Inwestor:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

Kosztorys ślepy/ Przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

„Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka-Jesionna na odcinku od 2+121 do 3+125”

Obiekt: Droga gminna nr DG 103407E w m. Jesionna, Gmina Wodzierady, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: Droga gminna nr DG 103407E w m. Jesionna, Gmina Wodzierady

| L.p. | Podstawa | Opis pozycji/działu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
|------|--------------|--|-----------------|-------|---------------|---------------|
| 1 | - | Roboty przygotowawcze | - | - | - | - |
| 1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 1.04 | | |
| 1.2 | D.M.00.00.00 | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 | | |
| 1.3 | D.M.00.00.00 | Wdrożenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 | | |
| 1.4 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z wywozem gałęzi | ha | 0.05 | | |
| | | | | | Razem dział 1 | |
| 4 | - | Remont przepustów | - | - | - | - |
| 4.1 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. min. 50 cm | m | 7 | | |
| 4.2 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki poza teren budowy - zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego | m3 | 3 | | |
| 4.3 | D.03.01.03a | Przepusty rurowe - ława ze stabilizacji C3/4 gr. 30cm | m3 | 1.5 | | |
| 4.4 | D.03.01.03a | Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o śr. 50 cm wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi | m | 7 | | |
| 4.5 | D.03.01.03a | Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o śr. 50 cm - prefabrykowane ścianki czołowe | szt. | 2 | | |
| | | | | | Razem dział 4 | |

| L.p. | Podstawa | Opis pozycji/działu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------|---------------|---------------|
| 5 | - | Jezdnia | - | - | - | - |
| 5.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 4400 | | |
| 5.2 | D.04.04.04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 13cm | m2 | 4400 | | |
| 5.2 | D.04.04.04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 4400 | | |
| 5.3 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 | m2 | 4400 | | |
| 5.6 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 5 cm | m2 | 4160 | | |
| | | | | | Razem dział 5 | |
| 6 | - | Zjazdy | - | - | - | - |
| 6.1 | D.04.04.04 | Umocnienie zjazdów do posesji z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 100 | | |
| | | | | | Razem dział 6 | |
| 7 | - | Pobocza z kruszywa łamanego | - | - | - | - |
| 7.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1040 | | |
| 7.2 | D.04.04.04 | Nawierzchnia poboczny z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1040 | | |
| | | | | | Razem dział 7 | |
| 8 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 8.1 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek | szt. | 7 | | |
| 8.2 | D.02.03.01 | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II - plantowanie zielenicy | m2 | 2000 | | |
| 8.5 | D.01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.04 | | |
| | | | | | Razem dział 8 | |
| Suma brutto: | | | | | | |