




UWAGI!  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ  
W NATURZE





ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		POWIERZCHNIA
LP	POWIERZCZENIE	WYKONCZENIE POSADZKI
1	PRZEDSIENIE WC	WYKLADZINA PCV
2	WC PERSONELU	WYKLADZINA PCV
3	WC PERSONELU	WYKLADZINA PCV
4	POM. PORZĄDKOWE	WYKLADZINA PCV
5	KORYTARZ	WYKLADZINA PCV
6	PRZEDSIENIE PPZ	WYKLADZINA PCV
7	KORYTARZ	WYKLADZINA PCV
8	GABINET OPISOWY	WYKLADZINA PCV
9	POKOJ SOCJALNY	WYKLADZINA PCV
10	SALA PACJENTA	WYKLADZINA PCV
11	SALA ZABIEGOWA	WYKLADZINA PCV
12	MAG. MAT. JALOWYCH	WYKLADZINA PCV
13	SŁUZA LEKARZY	WYKLADZINA PCV
14	SALA ZABIEGOWA	WYKLADZINA PCV
15	MAGAZYN	WYKLADZINA PCV
16	SALA ZABIEGOWA	WYKLADZINA PCV
17	MAGAZYN	WYKLADZINA PCV
18	SŁUZA LEKARZY	WYKLADZINA PCV
19	SALA OBSERWACYJNA	WYKLADZINA PCV
20	BRUDOWNIA	WYKLADZINA PCV
21	POM. TECHNICZNE	WYKLADZINA PCV
22	DZYSURKA LEKARSKA	WYKLADZINA PCV
23	MAGAZYN	WYKLADZINA PCV
24	BRUDOWNIA	WYKLADZINA PCV
25	MAGAZYN STERYLNY	WYKLADZINA PCV
		SUMA:


OZNACZENIA :


-  **ZAKRES OBIEKTU PRZEBUDOWA**


 **ŚCIANY ISTNIEJĄCE**


 **PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT GK 2x1,25mm NA STELAŻ SYSTEMOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 75mm**


 **KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30,**


 **IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ RA1 min. 50dB  
(np. system Nida 125A75/OGIEN+)**

 **PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH  
pod montaż aparatury medycznej (monitorów, paneli ściennych)**

 **WYBURZENIA ŚCIAN**

 **DOMUROWANIA**

 **OZNACZENIE ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPŻAROWEGO**

 **HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø25 WĄŻ PÓLSZTYWNY dl.30m,  
typu "slim" z miejscem na gaśnicę, wersja boczna, 90x25x70cm**

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

90	90 - SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
200	200 - WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
EI 30	EI 30 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

## IWAGI !

- 1) W NARÓŻNIKACH SAŁA OIOM  
POTRZEBNE SĄ Gniazda  
Elektryczne do Sprzętów  
Mobilnych
- 2) PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI  
Gniazda NABŁATOWE X4  
ZLEWY WASKIE JEDNOKOMOROWE  
ULOŻOWANE KOŁO SIEBIE
- 4) SALE OPERACYJNE PRZY WEJŚCIU  
STREFA ANESTEZJI POŹNIEJ  
INSTRUMENTARIUM NIEM NA ODWRÓT !!
- 5) ŚCIANY GŁ ZMOCNIENIE PŁYTA OSB  
W MIEJSCACH W KOTRYCH WYSTĘPUJE  
NA NICH ARMATURA BĄDŹ SZAFKI  
WISZĄCE

	<b>BLOK OPERACYJNY ETAP II</b> <b>SZPI TAL SZ. LUKASZA W BOLESŁAWC</b>			
<b>INWESTOR</b>	<b>SZPI TAL SZ. LUKASZA</b>			
	ZESPÓŁ OFERTY ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU UL. JEJENOGODSKA 4, 59-700 BOLESŁAWIEC			
	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
<b>BRANŻA</b>	ARCHITEKTURA			
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. arch. <b>Natalia Anusiewicz</b> tel. 509 100 278 uprawnienia budowlane w specjalności archi- tektonicznej bez ograniczeń 3/15DOKW/2016			
<b>ZAWARTOŚĆ RYSUNKU</b>	RZUT 3 PIĘTRO			
<b>SKALA</b>	1:100	NR RYS. A1	DATA	08.01.2024r