

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa pokrycia dachu i tynków budynku socjalno-warsztatowego w części garażowej

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Drygały, ul. Grunwaldzka 22 dz. 3125/4
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	14.07.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45261910-6 Naprawa dachów

45410000-4 Tynkowanie

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa pokrycia dachu i tynków budynku socjalno-warsztatowego w części garażowej

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa pokrycia dachu	45261910-6
2. Naprawa tynków wewnętrznych	45410000-4
3. Naprawa tynków zewnętrznych	45410000-4
4. Wywóz gruzu	45111220-6

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa pokrycia dachu i tynków budynku socjalno-warsztatowego w części garażowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa pokrycia dachu [CPV:45261910-6:Naprawa dachów]		
1	TZKNBK 07 0131-0100		Izolacja szczelin dylatacyjnych pionowych kitem asfaltowym z uszczelnieniem - analogia uszczelnienie pęknięcia w pokryciu z papy termozgrzewalnej	1 m	15,0000
			15,0		15,00000
2	KNNR 2 0507-0111		Pokrycie dachów papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia „Zdunbit WF” -	m2	254,7000
			6,94*36,70		254,70000
2.			Naprawa tynków wewnętrznych [CPV:45410000-4:Tynkowanie]		
3	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary,	1 m2	26,1400
			pilastry tynk zewnętrzny ścian: 1,25*3,0*3+1,55*4,0		17,45000
			tynk zewnętrzny okapu: (0,30+0,30)*8,0		4,80000
			ościeża: 0,25*(1,80*2+1,0)		1,15000
			szczyt: 0,80*0,80+3,0*0,70		2,74000
4	KNNR 3 0602-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach, z zaprawy - z wapna suchogaszzonego	m2	20,3300
			pom. garażowe ściany: (3,20*3,20-1,80*1,50)*2		15,08000
			pom. garażowe stropy: 1,00*3,00+1,50*1,50		5,25000
5	KNR 4-01 1204-0200		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - emulsyjnymi białymi	m2	15,0800
			pom. garażowe ściany: (3,20*3,20-1,80*1,50)*2		15,08000
6	KNR 4-01 1204-0100		Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - emulsyjnymi białymi	m2	5,2500
			pom. garażowe stropy: 1,00*3,00+1,50*1,50		5,25000
3.			Naprawa tynków zewnętrznych [CPV:45410000-4:Tynkowanie]		
7	KNR 19-01 0803-0400		Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych. Uzupełnienie tynków nakrapianych na słupach, belkach i pilastrach. o powierzchni tynków w jednym miejscu do 1 m2	1 m2	0,7500
			ościeże bramy wjazdowej: 0,30*2,50		0,75000
8	KNNR 3 0604-0101		Uzupełnienie tynków i podkładów zewnętrznych, o powierzchni do 5 m2 - tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. z wapna suchogaszzonego	m2	26,1400
			tynk zewnętrzny ścian: 1,25*3,0*3+1,55*4,0		17,45000
			tynk zewnętrzny okapu: (0,30+0,30)*8,0		4,80000

3. Naprawa tynków zewnętrznych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			ościeża: 0,25*(1,80*2+1,0)		1,15000
			szczyt: 0,80*0,80+3,0*0,70		2,74000
9	KNR-I 0-17 0929-0501		Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego białego CERESIT CT 64 o fakturze „kornikowej” o grubości 2,0 mm, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu na - ościeżach o szer. ponad 15 do 30 cm	m2	1,1500
			0,25*(1,80*2+1,0)		1,15000
10	KNR 0-17 0928-0100		Ręczne wykonywanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grub. 2mm, z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 89 w metodzie "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	1 m2	26,1400
			tynk zewnętrzny ścian: 1,25*3,0*3+1,55*4,0		17,45000
			tynk zewnętrzny okapu: (0,30+0,30)*8,0		4,80000
			ościeża: 0,25*(1,80*2+1,0)		1,15000
			szczyt: 0,80*0,80+3,0*0,70		2,74000
4.			Wywóz gruzu [CPV:45111220-6:Roboty w zakresie usuwania gruzu]		
11	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowładowczymi do 5 t - gruzu sprzymowanego	m3	1,1200
			1,2*0,02*(20,33+26,14)		1,12000
12	KNR 4-01 0108-2000		Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t	m3	4,4600
			1,1153*4		4,46000