

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn. „KPP w Kozienicach – remont schodów”.

KPP w Kozienicach
ul. Radomska 1,
26-900 Kozienice

Kody wg CPV:

Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

1. Opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowe będą wykonywane w trakcie normalnego funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji

Zakres robót:

Branża budowlana

- demontaż i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej oraz jej zabezpieczenie w czasie magazynowania przed zniszczeniem
- wykucie wycieraczki metalowej
- skucie płytek ze schodów zewnętrznych
- frezowanie nawierzchni betonowej
- gruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym
- przygotowanie podłoża pod nowe okładziny z granitu
- zeskrabanie tynku mozaikowego z ścianek okalających schody
- wykonanie okładzin schodów wejście frontowe z kamienia naturalnego granit promieniowany powierzchnie poziome, granit polerowany powierzchnie pionowe - wejście główne
- wykonanie cokolika z granitu polerowanego o wysokości 10 cm.
- zamontować wycieraczkę aluminiową o wym.70x110 cm.
- wykonanie wyprawy tynk mozaikowy na ściankach bocznych schodów
- wywiezienie gruzu i jego utylizacja

- rozebranie schodów od parkingu wewnętrznego z wywiezieniem gruzu
- wykonanie schodów w miejsce rozebranych z palisady i kostki brukowej w uzgodnieniu z Zamawiającym
- zamontowanie balustrady na schodach z stali nierdzewnej
- zamontowanie wycieraczki systemowej do obuwia 70x110 cm

Branża elektryczna

- w istniejącej rozdzielni elektrycznej zamontować dodatkową szynę TH, a na niej zamontować: rozłącznik 3P B-40A-1 szt, wyłącznik nad prądowy S301-B-10A – 3 szt, stycznik modułowy AC 230V 25A – 2 szt, termostat DEWIREG 850 z zasilaczem – 1 szt.
- od styczników ułożyć kabel YKY 3x3,5 mm² w rurze winidurowej do zasilania przewodów grzejnych. Na bocznej powierzchni schodów zamontować odgałęźniki hermetyczne – 2 szt.
- w stopniach zamontować czujnik gruntowy do termostatu DEWI REG 850.
- ułożyć kable grzejne DEVI SNOW 30T 230V na stopniach schodów układając je blisko krawędzi stopnia i pośrodku stopnia oraz na podeście przed drzwiami wejściowymi. Kable mocować przy pomocy metalowej taśmy dystansowej.
- należy zastosować dwa obwody grzejne – jeden na schodach, a drugi na podeście. Obydwa obwody sterowane będą jednym termostatem DEVI reg 850.
- po wykonaniu montażu, a przed ułożeniem płytek należy sprawdzić działanie zamontowanego systemu i z tej czynności sporządzić protokół.

Termin realizacji zadania 45 dni od daty podpisania umowy.

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA OBIEKCIE.

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 55; 47 701 23 66 w godzinach

8³⁰ - 15³⁰