

## PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ 164031 N dz. nr 54/1, 19, 47/4 obręb Tumiany

ODCINEK 960,60 mb

Lp.	PODSTAWA	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH			ILOŚĆ
			NAZWA	(Numer CPV)		
1	2	4	5	6	JEDNOSTKA	
1	KNR 1 011-01	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinym	01.02.01	km	0,96
2	Kalk. własna	01.02.01	Montaż rur dwudzielnych typu AROT (zabezpieczenie kabla teletechnicznego i elektroenergetycznego)	04.04.02	m	93,00
###		04.00.00	<b>PODBUDOWY (45233320-8)</b>			
3	KNR 1 0202-09 analogia	04.01.01	Koryto na głębokość 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu	04.01.01	m <sup>3</sup>	90,00
4	KNR 1 0202-09 analogia	04.01.01	Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczeniem podłoża [zjazd]	04.01.01	m <sup>3</sup>	98,25
5	KNR 6 0113-05	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszkiem C50/30 gr. 10 cm (istniejąca nawierzchnia)	04.04.02	m <sup>2</sup>	4 330,00
6	KNR 6 0113-05 analogia	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszkiem C50/30 gr. 30 cm (poszerzenie)	04.04.02	m <sup>2</sup>	450,00
III		05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE (45233252-0)</b>			
7	KNR 6 0113-06	05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr 15 cm [zjazd]	05.03.05a	m <sup>2</sup>	655,00
8	KNR 6 0309-02	05.03.05a	Warstwa ścierna z AC 11 S gr. 4 cm jezdnia	04.03.01	m <sup>2</sup>	4 221,00
9	KNR AT-03 0202-02 analogia	04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni asfaltu 0,3 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę ścierną	05.03.05b	m <sup>2</sup>	4 221,00
10	KNR 6 0308-01	05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 4 cm jezdnia [221+2*0,06*960]	04.03.01	m <sup>2</sup>	4 337,00
11	KNR AT-03 0202-01 analogia	04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę wiążącą	06.00.00	m <sup>2</sup>	4 337,00
IV		06.00.00	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE (45233252-0)</b>			
12	KNR 6 0113-06 analogia	06.03.01a	Pobocze umocnione kruszkiem tamanym 0/31,5 gr. 15 cm	07.00.00	m <sup>2</sup>	1 406,00
V		07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (34992300-0)</b>			
13	KNR 6 0702-01	07.02.01	Stłuki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70mm	07.02.01	szt.	7,00
14	KNR 6 0702-05	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu [U-9a i U-9b] A-7, D-6, B-33	07.02.01	szt.	7,00
15	KNR 2-31 0706-05		Malowanie cienkowarstwowe przejścia dla pieszych	07.02.01	m <sup>2</sup>	12,00
16	2-01 0109-02		Karczowanie i ścinanie krzewów, konarów drzew i samosiejów w skrajni drogowej	07.02.01	ha	0,10
17	KNR-2-31 1402 05 06 + kalk. Wł.		Mechaniczne ścinanie poboczy śr. grubości 20 cm z wywiezieniem urobku na odl. 3 km	07.02.01	m <sup>2</sup>	850,00
18	TPSA 40/322/4 5.1.3		Budowa kanalizacji pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gr. Kat. III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie (rura HDPE FI-125/7,1 mm) + 6 szt złąček	07.02.01	m	76,00

WRZESIEŃ 2020 R.