

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe w KP Mordy - branża elektryczna					
1	KNNR 9 0307-05	Wymiana linii zasilających (WLZ) prowadzonych w rurach instalacyjnych wini- durowych na tynku wykonanych przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm ² od złącza na elewacji budynku do rozdzielni elektrycznej wewnątrz budynku. Przewód YDY 5 x 6 mm ² .	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	Analiza włas- na	Założenie plombicy licznikowej przez Zakład Energetyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RN 2 x 12 dwurzędowe z drzwiczkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik 3-biegunowy w rozdzielnicach S-103 40A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B-16 - 2 szt., s- 301 B-10 - 4 szt	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000