

SA.270.1.16.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiot zamówienia

Wnoszenie i remont grodzień sadów w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Remont grodzień sadów (wszystkie materiały zapewnia Wykonawca) w oddziałach: 01-02-1-02-525C-i-00; 01-02-1-02-526A-d-00; 01-02-1-01-501C-a-00; 01-02-1-03-546C-g-00; 01-02-1-03-580A-h-00. Do remontu zaplanowano ok. 300 m ogrodzeń (ilość uszkodzonego płotu) i 5 bramek.

Zakres prac obejmuje:

- dowóz siatki (jeżeli jest wymagana), zapewnia Wykonawca;
- nowe słupki dębowe o długości 3,00 m, zapewnia Wykonawca;
- korowanie słupków (na czerwono), w miejscu wskazanym przez leśniczego;
- usunięcie z ogrodzenia złomu lub wywrotu, który spowodował uszkodzenie płotu (okrzesanie, przecięcie, odciążenie, przetoczenie), w zakresie wymaganym do wykonania naprawy;
- usunięcie z ogrodzenia roślinności, w zakresie wymaganym do naprawy;
- wymianę uszkodzonych słupków na nowe poprzez wkopanie nowych słupków, w tym podpór, wg potrzeb i wskazań leśniczego. Za zgodą i wskazaniem leśniczego dopuszcza się możliwość ponownego wykorzystania słupka przegniłego w części podziemnej i wkopania go po odwróceniu tą częścią do góry;
- rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków - minimalna średnica słupka w cieńszym końcu - 12 cm, maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu - 25 cm;
- naciągnięcie siatki lub jej wymianę na nową wraz z przymocowaniem minimum 8 skobkami. Siatkę należy montować większymi oczkami do góry. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych;
- naprawę przełazów oraz naprawę bram w sposób zapewniający możliwość szczelnego zamknięcia, wg wskazań leśniczego;

Szczegółowy zakres naprawy określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu.

Usunięte podczas naprawy materiały takie jak drut, fragmenty siatki, skoble i gwoździe stanowią odpad, którego unieszkodliwienie należy do obowiązku Wykonawcy.

Wnoszenie grodzień sadów (wszystkie materiały zapewnia Wykonawca) w oddziałach: 01-02-1-01-453B-i-00; 01-02-1-01-453B-f-00. w ilości ok. 550 m ogrodzeń sadów owocowych (453Bi - 250 m; 453Bf - 300 m).

Zakres prac obejmuje:

- zapoznanie się z lokalizacją i przebiegiem ogrodzenia na danej powierzchni, w uzgodnieniu z leśniczym;
- przygotowanie terenu do postawienia płotu - usunięcie krzewów, krzewinek i roślinności zielnej oraz nalotów, podrostów, gałęzi, leżących drzew itp., w sposób zapewniający bezpieczny dojazd i prowadzenie prac;
- dowóz siatki (AS 200/17/30 M), zapewnia Wykonawca;
- słupki dębowe o długości 3,00 m, zapewnia Wykonawca;
- korowanie słupków (na czerwono), w miejscu wskazanym przez leśniczego;
- rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków - minimalna średnica słupka w cieńszym końcu - 12 cm, maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu - 25 cm;
- opalenie słupków (w miejscu wskazanym przez leśniczego) w sposób umożliwiający zabezpieczyć je po wkopaniu przed zgnilizną na poziomie gruntu;
- wytyczenie (trasowanie) linii, wzdłuż której będzie budowany płot, w uzgodnieniu z leśniczym;
- rozwiezienie okorowanych i opalonych słupków oraz siatki wzdłuż linii postawienia płotu wraz załadunkiem i rozładunkiem;
- wykopanie dołków pod słupki o głębokości ok. 70 cm, w odstępach ok. 4 m;
- wkopanie słupków (ziemię wokół słupków należy zagęścić celem ustabilizowania w gruncie);
- zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia) oraz słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia (w minimum dwóch kierunkach);





- montaż siatki - rozwinięcie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków. Siatkę należy montować większymi oczkami do góry. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupka naciągowego lub narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupka za pomocą skobli. Siatkę należy przybijać do słupków minimum 8 skoblami. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych;
- wykonanie przejazdów, 1 lub 2 szt./ogrodzenie i/lub bram, 1 lub 2 szt./ogrodzenie, zapewniających możliwość szczelnego zamknięcia, zgodnie z zaleceniem i w miejscach wskazanych przez leśniczego;
- po zakończeniu prac uporządkowanie terenu z odpadów powstałych w trakcie robót jak również niewykorzystanego materiału;

Uwaga: siatkę (AS 200/17/30 M) zapewnia Wykonawca. Słupki o długości 3,00 m, skoble ocynkowane 3x30, gwoździe oraz narzędzia, sprzęt i transport zapewnia Wykonawca.

