

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Cebulki, gmina Kozłowo (działki o numerach ewidencyjny Pielgrzymowo

Kod CPV 2.	Nr specyfikacji technicznej 3.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 4.	Jednostka	
			nazwa 5.	ilość 6.
45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
45110000-1	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki	x	x
		Rozebranie pełnej konstrukcji nawierzchni na gł 43 cm	m2	2 078,20
45233300-2	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D-04.04.02	Podbudowa pod jezdnię, skrzyżowanie i zjazd z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm	m2	2 092,30
		Warstwa odsączająca pod nawierzchnię jezdni skrzyżowania i zjazdu z kruszywa naturalnego gr. 20 cm	m2	2 092,30
		wykonanie wzmocnienia geotkaniną na całej powierzchni jezdni skrzyżowania i zjazdu	m2	2 092,30
45233220-7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
45233000-9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	x	x
		podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnie skrzyżowanie + zjazd	m2	2 092,30
45233300-2	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
45112330-7	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp	x	x
		Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp, śr. grubość namotu 25 cm	m	520,00
	D - 06.03.01	Pobocza ulepszone z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. C50/30, szer. 0,5 m gr. 10 cm	m2	517,90
45233290-8	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG	x	x
45233221-4	D-07.01.01	Oznakowanie pionowe - słupki z rur stalowych - przestawienie	x	x
		Ustawienie znaków pionowych - wielkość średnia	szt	1,00
45233300-2	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
45233252-0	D-08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych	x	x
		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x 100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zaniżonych	m	1 051,00

Sporządził: Krzysztof Burski Nidzica 29.09.2022

Krzysztof Burski

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Krzysztof Burski
upr. WAM/0140/WOD/14