



**W GDYNI**

Zamawiający: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  
ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia

Sygnatura sprawy: ZP/03/MMW/2022

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych - prac związanych z przygotowaniem miejsca posadowienia okrętu typu Kobben - przeniesienie i nowe rozmieszczenie eksponatów oraz innych elementów architektonicznych w rejonie posadowienia

Dotyczy: WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

---

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do specyfikacji warunków zamówienia wniesiono pytania. Poniżej przedstawiamy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie 1.**

Czy zakres prac obejmuje wykonanie niecki żelbetowej?

Odp. Nie. Zgodnie z opisem w punkcie 3.3 SWZ - zamówienie nie obejmuje wykonania niecki żelbetowej. Wykonanie niecki żelbetowej będzie realizowane w późniejszym etapie. Zadaniem niniejszego postępowania jest przygotowanie terenu pod wykonanie niecki, tzn. wykonanie muru z wnękami dla 3 śrub okrętowych, a także wykonanie fragmentu muru z okładziną kamienną przy wejściu na teren ekspozycji wewnętrznej.

**Pytanie 2.**

Czy podstawą wycena mają być przedmiary czy dokumentacja projektowa?

Odp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części robót z dokumentacji projektowej. Cały zakres zamówienia opisano w punkcie 3.1 SWZ (dokumentacja projektowa dotyczy całego zakresu), natomiast przedmiotem postępowania jest zakres opisany w punkcie 3.3 SWZ. Dołączone do postępowania przedmiary odzwierciedlają zakres z punktu 3.3. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

W celu doprecyzowania - Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień rysunki wykonawcze (Kamienna Góra KOB BEN A-08 – Rzut i przekroje ściany na śruby; Kamienna Góra KOB BEN A-09 – Przekrój konstrukcyjny ściany i płyt) oraz zestawienie stali zbrojeniowej (Zestawienie\_stali\_sciana dla śrub okrętowych; Zestawienie\_stali\_sciana przy wejściu).

**Pytanie 3.**

Zgodnie z SWZ pkt 3.3 w zakresie prac nie ma wyszczególnionej niecki, natomiast zgodnie z pkt 3.4 prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która obejmuje nieckę - proszę o określenie dokładnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Odp. Przedmiot zamówienia określony jest w punkcie 3.3 SWZ. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania niecki żelbetowej. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na Pytanie 1 i Pytanie 2.

**Pytanie 4.**

Jeśli zakres prac nie obejmuje wykonania niecki proszę o przekazanie dokumentacji projektowej elementów objętych zakresem zamówienia.

Odp. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na Pytanie 1 i Pytanie 2.

**Pytanie 5.**

Co ujęte jest w pozycji przedmiarowej 3.12 - Mieszanka betonu zwykłego C 16/20 w warunkach przeciętnych; cement 35 – konsystencja betonu gęsto plastyczna; grupa kruszywa III - 2,73m<sup>2</sup>?

Odp. Punkt ten definiuje warstwę grubości 10 cm chudziaka pod fundamenty ścian.

**Pytanie 6.**

Co ujęte jest w pozycji przedmiarowej 3.13 - Mieszanka betonu zwykłego C 20/25 w warunkach przeciętnych; cement 35 – konsystencja betonu gęsto plastyczna; grupa kruszywa III - 86,92m<sup>3</sup>?

Odp. Punkt ten definiuje beton do wykonania fundamentu, ściany, płyty stropowej i żebra, które po obłożeniu kamieniem stanowiąc będąc podstawę dla kilkunastu łuf armatnich.

Pytanie 7.

Proszę o przekazane dokumentacji projektowej wykonania ław fundamentowych, ścian, płyt żelbetowych wraz z rozrysowanie zbrojenia (pozycje 3.1 - 3.11 przedmiaru robót).

Odp. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na Pytanie 1 i Pytanie 2.

Załączniki do Wyjaśnienia nr 1:

- Kamienna Góra KOBEN A-08 – Rzut i przekroje ściany na śruby
- Kamienna Góra KOBEN A-09 – Przekrój konstrukcyjny ściany i płyt
- Zestawienie\_stali\_sciana dla srub okrętowych
- Zestawienie\_stali\_sciana przy wejściu

Komisja Przetargowa