

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231600-1	ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE			
1	KNR 5-01 d.1 0503-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla studni kablowych	m ³		
		1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		7,0+5,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 5-01 d.1 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 5-10 d.1 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie : rury HDPE grubościennne fi40 40/3,7 4 x 810m = 3240m	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	TPSA 39/ d.1 309/4	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi , rury HDPE fi 40mm , złączki skręcane	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 2-01 d.1 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł