

Zestawienie elementów:

1. Wylewka betonowa - pozostałość po kominie [64,5x210x24] cm - 1 szt.
- siatka z prętów fi 12mm, oczko [14,5x14,5] cm
- pręty poziome fi 12mm L= 220 cm - 5 szt.
- pręty pionowe fi 12mm L = 70 cm - 15 szt.

Beton C 16/20
otulina amin = 3 cm
Stal A-III, A-0

Wylewka po kominie - dach
skala 1:100

ARCHIKON pracownia projektowa
ul.Wojska Polskiego 18/3
64-800 Chodziez
tel.67 348 85 78
fax.67 348 24 21
www.archikon.org

Obiekt: *Dom Pomocy Spolecznej w Chodziezy*
Lokalizacja: *ul.Ujska 47, 64-800 Chodziez*
Inwestor: *Powiat Chodzieski*
ul.Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez
Branza: konstrykcyjna
Projektant: mgr inz.Maria Wierzbinska
(konstrukcja) upr.bud.WKP/0274/POOK/22
nr izby WKP/BO/0134/23
Sprawdzajacy: inz.bud.Zbigniew Maciejewski
(konstrukcja) upr.bud.7131/32/56/PW/2001
nr izby WKP/BO/2973/01

Dach

data	skala	Nr.rys.
30.11.2023	1 : 100	K - 26