


- A
- pokrycie: papa wierzchniego krycia
 - styropia gr. 25-40 cm ze spadkiem
 - strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm
 - tynk cem. - wap. lub gipsowy izolacyjny

- B
- tynk silikatowy
 - izolacja termiczna: styropian gr. 20 cm
 - mur z bloczków z betonu komórkowego SIPOREX hr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej
 - tynk cem.-wap. lub gipsowy izolacyjny

- C
- podłoga: płytki ceramiczne na kleju
 - istniejąca posadzka betonowa

- D
- istniejąca podłoga: płytki ceramiczne
 - istniejące warstwy
 - istniejący strop: płyta kanałowa

- D' - podłoga na gruncie
- istniejąca podłoga: płytki ceramiczne
 - istniejące warstwy



Przekrój B-B
skala 1:100

<div><div><div><div><div><div></div><div>ARCHIKON</div></div></div><div><div>ul. Wojska Polskiego 18/3</div><div>64-800 Chodzież</div><div>tel. 67 348 95 78</div><div>fax. 67 348 95 21</div><div>www.archikon.org</div></div><div>pracownia projektowa</div></div></div></div>			<div>ul. Wojska Polskiego 18/3</div> <div>64-800 Chodzież</div> <div>tel. 67 348 95 78</div> <div>fax. 67 348 95 21</div> <div>www.archikon.org</div>		
Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży			Lokalizacja: ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież		
Inwestor: Powiat Chodzieski			ul. Wiosny Ludow 1 64-800 Chodzież		
Branża: architektoniczna			Projektant: mgr inż. Maria Wierzbinska		
(konstrukcja)			upr. bud. WKP/0274/PBOOK/22		
Projektant mgr inż. arch. Łukasz Maciejewski			nr izby WKP/BO/0134/23		
(architektura)			upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011		
Sprawdzający mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			nr izby WP-0896		
(architektura)			upr. bud. NN-4345/474/81		
Sprawdzający inż. bud. Zbigniew Maciejewski			nr izby WP-0334		
(konstrukcja)			upr. bud. 7131/32/56/PW/2001		
nr izby WKP/BO/2973/01					
Przekrój B--B					
data	skala	1 : 100	Nr.rys.	A - 11	
2023-11-30					