



Przekrój konstrukcyjny zjazdu zwykłego do przebudowy z kostki brukowej

skala 1:50




- Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm
- Podsyпка z mialu kamiennego gr. 3-4cm
- Warstwa z kruszywa łamanego C_{60/63} 0/63 zagęszczonego mechanicznie do E₂≥100MPa, I_p≥1.0 gr. 20cm
- Koryto wraz z zagęszczeniem mechanicznym do m_{th}, E₂≥80MPa, I_p≥0.97
- Podłoże gruntowe rodzime G1

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA
NA ŁAWIE BETONOWEJ, SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA NA ŁAWIE BETONOWEJ
SKALA 1:20



Jednostka projektowa



J a k u b
Frąckowiak
56-320 Krośnice

INWESTOR:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

OBIEKT:
Gatka - Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych
przebudowa drogi powiatowej nr 1320D

TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
Przekrój konstrukcyjny zjazdu zwykłego do przebudowy z kostki brukowej	1:50, 1:20	11.2023
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. Jakub Frąckowiak	WKP/0121/PWOD/18	Rys. nr 3.4