



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI
W MIEJSCU ZJAZDU LUB SKŁADNICY



A	
25 cm	remont istn. nawierzchni tłuczniowej: recykling (przemieszczenie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym (doziarnienie 0-9cm-średnio 4,5cm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,98.
-	istn. warstwy podbudowy drogi

B	
0-25cm	remont istn. pobocza gruntowego: ścięcie poboczy, recykling (przemieszczenie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym (doziarnienie 3-9cm-średnio 6,0cm) oraz z profilowaniem i ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,95
-	istn. warstwy podbudowy poboczy

C	
-	remont istn. rowów przydrożnych: odmulenie.

D	
-	istn. wartwy nawierzchni i podbudowy

E	
-	istn. rów przydrożny - bez zmian

UWAGI

Na remontowanej drodze w zastosować analogiczną podbudowę i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych. Spadki poprzeczne drogi wykonać zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podłużne zgodnie z zastalą niweletą - w problematycznych miejscach wartości spadków dopasować na budowie.

		BRS GRUPA Pracownia Projektowa Robert Borek		39-200 Dębica, ul. Prof. Gawryisia 6 tel. 0504 295 254 e-mail: brs.grupa@gmail.com	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa					
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa				Podpis
Upr. nr:	K-69/01				
Opracował:	mgr inż. Jacek Latała			Podpis	
Treść rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE				Skala: 1:50
Nazwa obiektu:	REMONT DROGI LEŚNEJ NR 2 (NR INW: 220/1298) W LEŚNICTWIE WOLICA				Data: 08.2022
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 2572 obr. 0006 Dębica, gmina miasta Dębica; powiat dębicki				Nr rys.: 4
Inwestor:	Nadleśnictwo Dębica 39 - 200 Dębica, ul. Rzeszowska 142				