

61-131 Poznań • ul. Katowicka 43/19 • tel. 502 529 499  
NIP 698-157-76-17

*Tytuł opracowania:*

***Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu***

*Lokalizacja: Czempiń, gmina Czempiń*

*nr ewid. dz. : 74/5, 81, 1093, 87/2 obręb Czempiń.*

*nr ewid. dz. : 79/2 obręb Piotrkowice.*

*Inwestor: Gmina Czempiń*

*ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25*

*64 – 020 Czempiń*

*Branża: Sanitarna*

*Kategoria: XXVI*

*Stadium*

*opracowania: Przedmiar robót.*

*Zestawienie projektantów*

<i>STANOWISKO</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>NR UPRAWNIENÍ</i>	<i>DATA</i>	<i>PODPIS</i>
<i>Projektant</i>	<i>mgr inż. Magdalena Stachowiak</i>	<i>WKP/0136/POOS/17</i>	<i>11.2019</i>	
<i>Sprawdzający</i>	<i>mgr inż. Magdalena Lewandowska</i>	<i>WKP/0145/PWOS/04</i>	<i>11.2019</i>	

## PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Rodzaj robót: Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Czempień

PRZEDMIAR		Strona 1			26-11-2019	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	SYKAL-002903
1	Sieć - Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa					
1	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,500	
1	2	KNNR	N001-02-10-03-00 Wykopy wykonywane koparką podsiębierną na odkład	m <sup>3</sup>	1245,000	
1	3	KNNR	N001-03-02-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem przenośnikiem i transportem wywrotką	m <sup>3</sup>	97,200	
1	4	KNNR	N001-03-13-04-00 Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu	m <sup>2</sup>	2414,000	
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-obsypka	m <sup>3</sup>	219,000	
1	6	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego - wymiana gruntu	m <sup>3</sup>	400,000	
1	7	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m <sup>3</sup>	635,100	
1	8	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	706,800	
1	9	KNR	401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m <sup>3</sup>	706,800	
1	10	KNR	201-06-07-01-00 Igłofiltry wplukiwane w grunt głęź do 4,0 m	szt	210,000	
2	Kanalizacja deszczowa - sieć					
2	11	KNNR	N004-14-11-01-00 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	m <sup>3</sup>	48,800	
2	12	KNNR	N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	501,100	
2	13	KNR	218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	13,000	
2	14	KNR	218-09-01-02-00 Analogia - nabudowanie studni na istn. kolektorze	szt	1,000	
2	15	KNR	218-09-01-02-00 Analogia - włączenie do studni D11	szt	1,000	
2	16	KNR	218-04-09-03-01 Przewiert o długości do 30 m ø 450 wraz z rurą ochronną	metr	10,000	
2	17	KNR	218-04-12-01-05 Przeciąganie rurociągu ø 300 w rurach ochronnych	metr	10,000	
2	18	KNNR	N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)	szt	10,000	
3	Rozebranie / odtworzenie nawierzchni					
3	19	KNR	231-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy	m <sup>2</sup>	4,000	
3	20	KNR	231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m <sup>2</sup>	9,000	
3	21	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	4,000	
3	22	KNR	231-03-02-03-00 Nawierzchnia z kostki rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	9,000	