

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Rmont odcinka drogi powiatowej NR 1667B Dubicze Cerkiewne -  
Witowo gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTYCJI: 17-204 Dubicze Cerkiewne

NAZWA INWESTORA: Gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTORA: ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

BRANŻE: DROGOWA

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2024

---

#### WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń  
nr ewidencyjny PDI/0154/PWBD/15

Data opracowania

01.02.2024

#### INWESTOR:

WÓJT

*Matuszewski*

Data zatwierdzenia

*28.02.2024*

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej NR 1667B Dubicze Cerkiewne - Witowo gmina Dubicze Cerkiewne  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej NR 1667B Dubicze Cerkiewne - Witowo gmina Dubicze Cerkiewne</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i nas krzyżowaniach	m2		
		80	m2	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a; D-05.03.26a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		22170	m2	22 170,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22 170,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
3 d.3	D-04.01.01; D-02.03.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (pobocze przy istniejącej nawierzchni na szer. 1,0 m warstwa do wys. ist. nawierzchni z obu stron jezdni w miejscach wykruszeń krawędzi nawierzchni) Krotność = 0,33	m2		
		3400	m2	3 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 400,000</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
4 d.4	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		6600	m2	6 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 600,000</b>