


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala: 1:50



A

warstwa asfaltowa ścieralna - gr. 4 cm

warstwa asfaltowa wiążąca - gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy kamiennej - gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - gr. 25 cm

warstwa odsączająca - gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki popiołowo-żużlowej
o R_m min. 2,5 MPa - gr. 20 cm