
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ślepy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko etap II na odcinku W5-W13

Kod CPV

Budowa Województwo Warmińsko – Mazurskie, obręb Wilkaski, jednostka ewidencyjna Giżycko dz. geod. nr 21, 73, 5

Inwestor Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11 – 500 Giżycko

Biuro kosztorysowe Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz

Poziom cen III kwartał 2019r.

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Wiesław Urbanowicz

Suwałki 10,2019r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko etap II na odcinku W5-W13

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
I. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,218 km R M S				
RAZEM I. Roboty przygotowawcze Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element					
II. Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0207/01.3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km 266,200 m ³ R S				
3	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1.181,000 m ² R M S				
RAZEM II. Roboty ziemne Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element					
III. Krawężniki					
4	KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki i ławy opornikowe 31,000 m R				
5	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod oporniki 2,558 m ³ R M				
6	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 31,000 m R M				
7	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12,000 m R M				
RAZEM III. Krawężniki Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element					
IV. Podbudowy					
8	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 833,850 m ² R M S				
9	KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 22cm (dopłata 2x)				

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko etap II na odcinku W5-W13

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	833,850 m2 R M S				
	RAZEM IV. Podbudowy Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	V. Nawierzchnie				
10	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 810,900 m2 R M S				
11	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu - docelowo gr. 5cm. 810,900 m2 R M S				
12	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 810,900 m2 R M S				
13	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - docelowo gr. 4cm. 810,900 m2 R M S				
14	KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdy 15,000 m2 R M S				
15	KNR 2-31 0202/09 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm 371,000 m2 R M S				
16	KNR 2-31 0202/10 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 15cm (dopłata 7x) 371,000 m2 R M S				
17	KNR 2-21 0218/02 Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej 5,200 m3 R				
18	KNR 2-21 0404/03 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 0,005 ha R M S				

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko etap II na odcinku W5-W13

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	RAZEM V. Nawierzchnie				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	VI. Roboty uzupełniające				
19	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 0,2 km R				
20	KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 1,500 m3 R M S				
21	KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - docelowo 10km (dopłata 18x) 1,500 m3 S				
	RAZEM VI. Roboty uzupełniające				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	OGÓLEM				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Zysk Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				