

**PRZEDMIAR ROBÓT****Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Wiskitkach**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej (podstawa wyceny)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	-	-
-	-	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. (nieskalistych)</b>	-	-
1.1	-	-	Wykopy w gruncie kat. II z wywozem urobku na odl. do 3 km - 950,0x0,60x0,40	m3	228,00
2	45233300-2	D.03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	-	-
-	-	D.03.01.01	<b>Wykonanie drenazu francuskiego</b>	-	-
2.1	-	-	Wykonanie drenazu francuskiego szer. 0,40 przy głębokości zagłębienia do 0,60 m	m	950,00
2.2	-	-	Montaż studzienek rewizyjnych drenazu 315/355	szt.	8
3	-	-	<b>INNE</b>	-	-
-	-	-	<b>Instalacja kanalizacji pierwotnej dla sieci infrastruktury technicznej</b>	-	-
3.1	-	-	Zainstalowanie kanalizacji pierwotnej z tworzyw sztucznych śr. 150mm w wykopie otwartym	m	920
3.2	-	-	Montaż studzienek rewizyjnych prefabrykowanych rozdzielczych kanalizacji pierwotnej w wykopie otwartym	szt.	12

**Ogólna charakterystyka robót**  
**Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Wiskitkach**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót instalacji urządzeń odwadniających (drenażu) oraz kanalizacji pierwotnej w ramach przebudowy drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki .

W związku z przewidywanym wykonaniem robót w ramach przebudowy drogi przedmiar nie przewiduje wykonania robót towarzyszących.

Parametry techniczne robót instalacyjnych

1. Drenaż francuski

Drenaż francuski należy wykonać po śladzie rowu odparowalnego podlegającego zakryciu w linii chodnika. Roboty polegać będą na wykonaniu wykopu w dnie rowu szer. 0,40 cm do głębokości 0,60 cm i wbudowanie w nim drenażu francuskiego wg zaleceń nadzoru Inwestora.

2. Kanalizacja pierwotna z rur z tworzyw sztucznych

W ramach robót drogowych przy przebudowie drogi Inwestor zakłada instalację kanalizacji z rur PP dla przyszłościowego montażu sieci infrastruktury podziemnej. Kanalizacja będzie zaopatrzona w studnie rozdzielcze umożliwiające montaż przyłączy do sieci.

Z uwagi na wykonywanie robót w ramach przebudowy drogi przedmiar nie przewiduje robót towarzyszących (roboty ziemne, obsypka rurociągów itp.) ujętych w ramach robót zasadniczych drogowych.