

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont uszkodzonych tynków na elewacji bocznej i wykonanie odpływu liniowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Boczna 1, 58-420 Lubawka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont tynków			
1	KNR AT-05 d.1 1651b-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m {poniżej gzymsu} (16,60+2*0,50)*4,00 {powyżej gzymsu} (16,60+2*0,50)*2,00	m ² m ² m ²	70,400 35,200	
				RAZEM	105,600
2	KNR AT-38 d.1 0104-02	Zabezpieczenie okien folią {poniżej gzymsu} 1,10*2,00 {powyżej gzymsu} 1,00*1,40	m ² m ² m ²	2,200 1,400	
				RAZEM	3,600
3	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie nawierzchni ulicy folią (16,60+2*0,50)*1,50	m ² m ²	26,400	
				RAZEM	26,400
4	KNR K-04 d.1 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej {poniżej gzymsu} 16,60*3,90-1,60*2,30+(2*2,20+1,40)*0,50	m ² m ²	63,960	
				RAZEM	63,960
5	KNR AT-32 d.1 0502-01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian poz.4	m ² m ²	63,960	
				RAZEM	63,960
6	KNR BC-02 d.1 0122-03	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm poz.4	m ² m ²	63,960	
				RAZEM	63,960
7	KNR BC-02 d.1 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.4	m ² m ²	63,960	
				RAZEM	63,960
8	KNR BC-02 d.1 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków {poniżej gzymsu} poz.4 {powyżej gzymsu} 16,60*2,00-3*1,00*1,40+3*(2*1,40+1,00)*0,20	m ² m ² m ²	63,960 31,280	
				RAZEM	95,240
9	KNR BC-02 d.1 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne poz.8	m ² m ²	95,240	
				RAZEM	95,240
10	KNR 19-01 d.1 0639-01	Oczyszczenie powierzchni cokołu z piaskowca przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m ² 1,00+10,00*0,20	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01 d.1 0622-01 analogia	Dwukrotna impregnacja hydrofobowa cokołu z piaskowca poz.10	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km poz.4*0,04	m ³ m ³	2,558	
				RAZEM	2,558
13	KNR-W 4-01 d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu poz.12*1,6	t t	4,093	
				RAZEM	4,093
2		Odwodnienie liniowe			
14	KNR-W 4-01 d.2 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 5,00*0,30*0,20	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
15	KNR 2-31 d.2 0807-01 z.o. 2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 5,00*0,20	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-01 d.2 0308-03	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu IV) 1	dół. dół.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 9-26 d.2 0101-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 9-20 d.2 0201-01	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-31 d.2 1211-01 z.o. 2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 5,00*(0,30+0,20-0,15)	m ² m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
21	KNR 2-31 d.2 1213-04 z.o. 2.13. 9902-01 analogia	Remont cząstkowy rolki z kostki betonowej 26-75 pojazdów na godzinę 5,00	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 4-01 d.2 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 poz. 14	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
3		Zajęcie pasa drogowego			
23	d.3 kalk. własna	Oplata za zajęcie pasa drogowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.3 kalk. własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000