
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY REKREACJI I TURYSTYKI POPRZEZ UTWORZENIE BOISKA DO BADMINTONA

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 106/3, obręb Rynek, Gmina Grodziczno

NAZWA INWESTORA: Gmina Grodziczno

ADRES INWESTORA: Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej	ha	0,58418 = 0,584		
Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0				
2 d.2	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	91,130		
3 d.2	KNKRB 6 0808-08	Rozebranie słupków	szt.	36,000		
4 d.2	KNR 2-25 0315-02 analogia	Bramy wjazdowe - rozebranie	m2	4,59 * 1,2 = 5,508		
5 d.2	KNR 2-25 0317-02 analogia	Furtki wejściowe - rozebranie	m2	0,9 * 1,2 = 1,080		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0						
3		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0				
6 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	6,485		
7 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm - utwardzenia	m2	22,200		
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - utwardzenia	m2	poz.7 = 22,200		
9 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm - boisko	m2	13,4 * 6,1 = 81,740		
10 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - boisko	m2	poz.9 = 81,740		
11 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm - huštawka	m2	18,200		
12 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - huštawka	m2	poz.11 = 18,200		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0						
4		OGRODZENIE - BUDOWA				
13 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	5,510		
14 d.4	KNR 2-02 1804-01 analogia	Panele ogrodzeniowe wysokości 150cm, szerokości 250cm o wymiarach oczka 5x20 cm i 5x5 cm mocowane do słupków stalowych Słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 zakończone zaślepką Podmurówka w formie płyty betonowej długości 250cm, wysokości 30cm	m	97,600		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
15 d.4	KNR 2-02 1808-02 analogia	Furtkami wysokości 1,5 m szer. 1,0 m Słupki furtki wykonane z profilu zamkniętego 100x100x6 mm zakończone zaślepką	kpl.	3,000		
16 d.4	KNR 2-02 1808-02 analogia	Brama systemowa przesuwna (długość 400cm, wysokość 150cm);	kpl.	1,000		
17 d.4	KNR 2-02 1808-02 analogia	Brama systemowa rozwierna (długość 400cm, wysokość 150cm);	kpl.	1,000		
18 d.4	KNR AT-04 0101	Wykonanie przesłony ogrodzeniowej z włókniny	m	15,370		
Razem dział: OGRODZENIE - BUDOWA						
5		BOISKO DO BADMINTONA				
19 d.5	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m3	13,4 * 6,10 * 0,5 = 40,870		
20 d.5	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	13,4 * 6,1 = 81,740		
21 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,4 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	13,4 * 6,1 = 81,740		
22 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa 0,075-4 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	13,4 * 6,1 = 81,740		
23 d.5	KNR 2-31 0112-05 analogia	Podbudowa elastyczna w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości 35mm. Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo- gumowa o grubości 15mm (8+7mm) o Warstwa wierzchnia (przepuszczalna) - użytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM (min. 7mm); o Warstwa podkładowa - mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm).	m2	13,4 * 6,1 = 81,740		
24 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	13,4 * 2 + 6,1 * 2 = 39,000		
25 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa C12/15 z oporem	m3	(13,4 * 2 + 6,1 * 2) * 0,1 = 3,900		
26 d.5	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego	m3	0,5 * 0,5 * 1 * 2 = 0,500		
27 d.5	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupków	szt.	2,000		
28 d.5	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach słupków do badmintona i montaż siatki	szt.	2,000		
Razem dział: BOISKO DO BADMINTONA						
6		UTWARDZENIA				
29 d.6	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	22,200		
30 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,200		
Razem dział: UTWARDZENIA						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7		MAŁA ARCHITEKTURA				
31 d.7	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe	szt	2,000		
32 d.7	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego	m3	0,5 * 0,3 * 4 * 2 = 1,200		
33 d.7	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	0,5 * 0,3 * 0,8 * 4 * 2 = 0,960		
34 d.7	KNR 2-23 0310-01 analogia	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.	1,000		
35 d.7	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego	m3	0,3 * 0,3 * 0,2 = 0,018		
36 d.7	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	0,3 * 0,3 * 0,8 = 0,072		
37 d.7	KNR 2-23 0310-01 analogia	Zakup i montaż huśtawki	kpl	1,000		
38 d.7	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego	m3	(3,14 * 0,65 * 0,2) * 4 = 1,633		
39 d.7	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	0,8 * 0,65 * 0,65 * 4 = 1,352		
40 d.7	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Strefa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm	m2	poz.11 = 18,200		
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA						
8		ZIELEŃ				
41 d.8	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm częściowe	m2	112,500		
Razem dział: ZIELEŃ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						