

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo
ADRES INWESTYCJI : Kleczkowo dz.nr 162/4 , gm.Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : 07-405 Troszyn ul.Słowackiego 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
d.1	1 KNR 1 0112-02 ST-02.00.00.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnia trawiasta i chodnik 645,0+180,0	m ² m ²	 825,000	 825,000
				RAZEM	825,000
d.1	2 KNR 1 0113-01 ST-03.00.00.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (nawierzchnia trawiasta i pod chodnik) 825,0	m ² m ²	 825,000	 825,000
				RAZEM	825,000
2		Chodnik			
d.2	3 KNR 2-31 0101-01 ST-06.00.00.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - chodniki 180-19,625	m ² m ²	 160,375	 160,375
				RAZEM	160,375
d.2	4 KNR 2-31 0114-01 ST-06.00.00.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 160,375	m ² m ²	 160,375	 160,375
				RAZEM	160,375
d.2	5 KNR 0-11 0320-01 ST-06.00.00.	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 160,375	m ² m ²	 160,375	 160,375
				RAZEM	160,375
d.2	6 KNR 2-31 0407-04 ST-06.00.00.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 128,0	m m	 128,000	 128,000
				RAZEM	128,000
3		Altana - zakup, montaż i wykonanie nawierzchni utwardzonej			
d.3	7 Kalkulacja własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż Altany rekreacyjnej z wyposażeniem na podłożu utwardzonym (kostce betonowej) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.3	8 KNR 2-31 0101-01 ST-06.00.00.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - nawierzchnia utwardzona pod altanę 19,625	m ² m ²	 19,625	 19,625
				RAZEM	19,625
d.3	9 KNR 2-31 0114-01 ST-06.00.00.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod nawierzchnię utwardzoną Altany 19,625	m ² m ²	 19,625	 19,625
				RAZEM	19,625
d.3	10 KNR 0-11 0320-01 ST-06.00.00.	Nawierzchnia utwardzona pod altanę z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 19,625	m ² m ²	 19,625	 19,625
				RAZEM	19,625
4		Urządzenia fitness			
d.4	11 Wycena własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż urządzenia: wioślarz+pylon+wyciskanie siedząc 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.4	12 Wycena własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż urządzenia : Twister+pylon+narciarz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.4	13 Wycena własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż urządzenia: Orbitrek 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.4	14 Wycena własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż urządzenia:Wahadło 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5		Wyposażenie.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	Wycena d.5 własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż stacji do segregacji śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	Wycena d.5 własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż ławek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	Wycena d.5 własna ST-07.00.00.	Zakup, dostawa i montaż - Tablica informacyjna z regulaminem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Wykonanie nawierzchni trawiastej i sadzenie drzew i krzewów			
18	KNNR 1 d.6 0507-01 ST-04.00.00.	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm. Krotność = 2	m ²		
		645	m ²	645,000	
				RAZEM	645,000
19	KNR 2-21 d.6 0302-04 ST-05.00.00.	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR 2-21 d.6 0323-04 ST-05.00.00.	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Altana z drewna klejonego, zabezpieczona impregnatem, dach pokryty gontem bit., wyposażona w siedziska (ławki) wzdłuż obwodu wew.altany oraz stół	szt	1,0000		1,0000							
2.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0128		0,0128							
3.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	1,4850		1,4850							
4.	Humus	m ³	270,9000		270,9000							
5.	Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa	m ²	184,5000		184,5000							
6.	Ławka	szt	4,0000		4,0000							
7.	nasiona traw	kg	30,9600		30,9600							
8.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	130,5600		130,5600							
9.	piasek'	m ³	13,1400		13,1400							
10.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,7680		0,7680							
11.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m ³	44,1900		44,1900							
12.	sadzenie drzew liściastych -Catelpa NANA szczepiona	szt.	7,3500		7,3500							
13.	Słupki dREW.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m ³	0,0165		0,0165							
14.	stacja do segregacji śmieci	szt	1,0000		1,0000							
15.	tablica informacyjna z regulaminem	szt	2,0000		2,0000							
16.	Thuja smaragd	szt.	8,4000		8,4000							
17.	urządzenie:wioślaz +pylon+wyciskanie siedzac	szt	1,0000		1,0000							
18.	urządzenie :Orbitrek	szt	1,0000		1,0000							
19.	urządzenie :Wahadlo	szt	1,0000		1,0000							
20.	urządzenie: twister+pylon+narciarz	szt	1,0000		1,0000							
21.	woda	m ³	3,8012		3,8012							
22.	woda'	m ³	4,1400		4,1400							
23.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,0200		0,0200							
24.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	0,8580	0,8580	0,0000							
25.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: