

**PRZEDMIAR ROBÓT RYC-00-000**

Budowa: Budynek przychodni lekarza rodzinnego w Ryczywole - klimatyzacja

PRZEDMIAR RYC-00-000

Strona 1

01-08-2022

SYKAL-003349

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wykonanie instalacji klimatyzacji		
1	10	KNR 401-02-08-03-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 0,05 m <sup>2</sup>	szt	5,000
1	20	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	5,000
1	30	KNNR N005-01-11-03-00	Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu betonowym	metr	8,000
1	40	KNR 724-01-53-03-00	Agregat lub sprężarka chłodnicza - jednostka zewnętrzna	szt	3,000
1	50	KNR 724-01-30-01-00	Jednostka wewnętrzna o mocy 2,6 kW	szt	5,000
1	60	KNNR N004-04-05-01-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 10	metr	4,000
1	70	KNNR N004-04-05-02-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 12	metr	3,000
1	100	KNR 034-01-04-06-00	Izolacja rurociągu ø 10 mm otuliną THERMAFLEX A/C grub 13 mm	metr	7,000
1	110	KNNR N004-01-10-03-00	Rurociąg PVC klejony na ścianie budynku niemieszkalnego ø 25	metr	5,000
1	130	000-00-00-00-01	podłączenie elektryczne i sterownicze klimatyzacji	kmpl	1,000
1	140	KNNR N004-01-27-02-00	Wykonanie próby szczelności instalacji	metr	7,000
1	150	KNR 724-05-13-09-00	Przedmuchiwanie azotem instal chłod freonowej Q=20 Mcal/h	kmpl	1,000
1	160	KNR 724-05-15-09-00	Napełnienie chłodziwem instal obiegu freonu Q=20 Mcal/h	kmpl	1,000
1	170	000-00-00-00-00	Dostawa czynnika chłodniczego	szt	1,000
1	180	KNR 724-05-16-09-00	Uruchomienie instal obiegu freonu Q=20 Mcal/h	kmpl	1,000
1	190	000-00-00-00-09	SZKOLENIE PERSONELU - KALKULACJA WŁASNA	szt	1,000