


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Wjazd - połączenie nawierzchni

Skala 1:10



1. KOSTKA BETONOWA SZARA
SZARA NA JEZDNI
ANTRACYTOWA NA ZJEŹDZIE
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
3. POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2
5. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 x 22 cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE	C			
	B			
	A			
	Oznaczenie zmiany	Wyszczególnienie	Podpis	Data
	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BSP <small>ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz tel. centrala +48 3413241 fax +48 052 3412578 e-mail biuro@biprokabel.com.pl</small>			
	Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA ULICY 004KDD I 005KDW W GRUCZNIE gm. ŚWIECIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
	Przedmiot - Rodzaj opracowania: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			
	Pracownia	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA		
	Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia i specjalność	Data	Podpis
	Projektant	inż. Krzysztof Żarkow upr. drogi w pełnym zakresie / GP-KZ-7342/570/94	10.2017	
	Opracował	mgr inż. Sławomir Grabowski	10.2017	
	Sprawdził	mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	10.2017	
				SKALA RYS. 1:10
				NR ARCH. 6769
				NR RYS. 5/4