

Oczyszczalnia Ścieków – Stawiszyn
Spis urządzeń wykonawczych

LOKALIZACJA	URZĄDZENIE	NAPIĘCIE [V]	MOC [kW]	PRZEWODY WŁASNE	Prąd
Przepompownia główna	Pompa P1		1,6		0
	Pompa P2		1,6		0
Zbiornik retencyjny	Pompa P3	1x230	1,4	3x1.5 mm ²	6,08695652
	Pompa P4	1x230	1,4	3x1.5 mm ²	6,08695652
Komora napowietrzania KN-1	Tlenomierz - TL	1x230	0,1	2x1.0 mm ²	2
Osadnik wtórny	Pompa P5 osad nadmierny	1x230	1,1	3x1.5 mm ²	4,7826087
Studzienka pomiarowa	Sonda ultradźwiękowa	1x230	0,1	1.5 mm ²	
Szafa sterownicza	Falownik				
	Rejestrator ilości ścieków	1x230	0,1	3x1.0 mm ²	2
	Sprężarka SP1	3x400	2,2	4x1.5 mm ²	8
	Grzałka	1x230		3x1.0 mm ²	2
	Wentylator	1x230		3x1.0 mm ²	2
Studzienka recyrkulacji	Pompa P6	1x230	1,1	3x1.5 mm ²	4,7826087
Przepompownia wód nadosadowych	Pompa P7	1x230	1,1	3x1.5 mm ²	4,7826087
	Pompa P8	1x230	1,1	3x1.5 mm ²	4,7826087
Suma					47,3043478