

## Przedmiar robót ofertowy

Obiekt ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE  
KAJNITY GMINA PIENIĘŻNO. DROGA GMINNA NR 24/33  
Branża ROBOTY DROGOWE  
Inwestor SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE  
– NADLEŚNICTWO ORNETA UL. 1 MAJA 26, 11-130 ORNETA

---

Sporządził mgr inż. Marek Mąkosa nr upr. POM/0301/POOD/09

19 kwietnia 2023 r.



## Tabela przedmiaru robót

ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA PIENIĘŻNO. DROGA GMINNA NR 24/33

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D-01.01.01</b>	<b>1.1 Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych</b>				
1		Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim  $195,63/1000 = 0,196$	km	0,196		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>D-02.00.01</b>	<b>2.1 Roboty ziemne. Wymagania ogólne</b>				
	<b>D-02.01.01</b>	<b>2.1.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>				
		<i>Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie</i>				
2		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z odwozem urobku na legalne składowisko	m <sup>3</sup>	494,02		
	<b>D-02.03.01</b>	<b>2.1.2 Wykonanie nasypów</b>				
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego.	m <sup>3</sup>	47,61		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>3 PODBUDOWY</b>				
	<b>D-04.01.01</b>	<b>3.1 Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
4		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod drogi	m <sup>2</sup>	823,83		
	<b>D-04.03.01</b>	<b>3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b>				
5		Mechaniczne oczyszczenie warstwy odsączającej	m <sup>2</sup>	823,83		
6		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KŁSM	m <sup>2</sup>	823,83		
	<b>D-04.04.02</b>	<b>3.3 Podbudowa i warstwa ścierna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie</b>				
7		Podbudowa zasadnicza C50/30, kruszywo naturalne łamane 0/31,5 , gr. 15cm	m <sup>2</sup>	823,83		
8		NAWIERZCHNIA POBOCZA - w-wa ścierna - mieszanka kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	195,63		
	<b>D-04.05.01</b>	<b>3.4 Warstwa odcinająca podsypkowa</b>				
9		Separacja warstw gruntu geowłókninami	m <sup>2</sup>	823,83		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>4 NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>D-05.03.23</b>	<b>4.1 Nawierzchnia z płyt betonowych</b>				
10		W-wa ścierna - płyty betonowe drogowe 200x150x15 gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	823,83		