



# Przekrój 1-1

skala 1:25



# Widok

skala 1:25



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
Poz. WS.44 – – 1								
WS.44	1	12	3.450	17	1	17		58.65
	2	12	2.600	17	1	17		44.20
	3	12	1.150	17	1	17		19.55
	4	12	2.450	44	1	44		107.80
	5	12	1.130	30	1	30		33.90
	6	8	0.800	32	1	32	25.60	
	7	12	1.050	16	1	16		16.80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							25.60	280.90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							10.11	249.44
MASA CAŁKOWITA [kg]							259.55	

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

BETON C30/37 XC2, F150, W/C<0,45

STAL:

- granica plastyczności (charakterystyczna) min.500MPa
- klasa ciągliwości C
- spawalna

OTULINA 5 cm

UWAGI

- Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz gruntu zabezpieczyć izolacją powłokową polimerowo-bitumiczną.
- Miejsca przejść rurociągów przez ściany komory uszczelnić kitem-połączenie elastyczne.
- Zachować ciągłość prętów w narożach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>ZENERIS</b> PROJEKTY		ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZAŃ	
NAZWA INWESTYCJI: <b>MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE</b>			
INWESTOR: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. UL. J. KORCZAKA 1 58-400 KAMIENNA GÓRA		ADRES INWESTYCJI: JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA GÓRA - MIASTO OBREB: 0008, KAMIENNA GÓRA - 8 MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE	
NR UMOWY: DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r.			
NR PROJEKTU: 2020/3		STADIUM: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
PROJEKTANT: mgr inż.KINGA CHWIAŁKOWSKA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/PWOK/19		PODPIS: 	
TREŚĆ RYSUNKU: <b>KONSTRUKCJA ŚCIANY CZOŁOWEJ WS.44</b>			
DATA: 1.08.2020 r.	SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: <b>H.14.1</b>	