

**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38405082: Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnniej 14 w Gdańsku**

**Pytania:**

2. Prosimy o informacje po czyjej stronie są koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci? Jeżeli po stronie Wykonawcy proszę o podanie przybliżonej kwoty.

3. W związku z § 3.1. pkt 21.j. wzoru umowy wykonawczej prosimy o wyjaśnienie jakie koszty Wykonawca powinien ująć w ofercie skoro ewentualna konieczność i zakres wymiany gruntu będzie uzgadniana z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego na etapie realizacji robót? Czy ewentualna wymiana gruntu będzie rozliczona robotami dodatkowymi?

4. Prosimy o informację jaki przelot powinny posiadać zawory preizolowane (pełny czy zredukowany)?

5. Czy Zamawiający posiada projekt odtworzeń nawierzchni? Czy odtworzenia należy wykonać zgodnie z decyzją ZdiZ?

6. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać kosztów nadzoru archeologicznego lub konserwatora zabytków.

7. Na wizji stwierdzono, że na odcinku C3-C5 wzdłuż trasy ustawione są rusztowania służące do prac elewacyjnych prowadzonych na wysokości. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację dotyczącą realnych terminów prowadzenia prac na tym odcinku (wykop oraz przecisk) tak aby nie stworzyć zagrożenia dla prowadzonych robót na wysokości. Nadmieniamy, że czas wykonania zadania zgodnie z SIWZ -technologia do dnia 31.05.2022r

8. W związku z trudną sytuacją na rynku związaną z brakiem płynności dostaw materiałów, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji robót jn.:

- roboty technologiczne do 30.06.2022r.
- roboty odtworzeniowe do 15.07.2022r.

Powyższe motywujemy faktem, iż dostawy materiałów preizolowanych wynoszą ok 4 tygodni od momentu zamówienia, same prace technologiczne ok 13 dni roboczych od momentu dostawy materiałów na budowę więc termin z SIWZ tj. 31.05.2022r jest terminem nierealnym zważywszy na fakt, że przetarg został przesunięty na 06.05.2022r.

**Odpowiedź:**

Ad. 2) Koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci pokrywa Zamawiający.

Ad. 3) Ewentualna wymiana gruntu zgodnie z par. 3.1 pkt. 6 j) zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i rozliczona na podstawie protokołu konieczności robót dodatkowych.

Ad. 4) Należy zastosować zawory równoprzelotowe.

Ad 5) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła ciepłowniczego oraz zmianą trasy przyłącza ciepłowniczego nie zostanie ono wbudowane na terenie podlegającym GZDiZ. Zaktualizowana dokumentacja projektowa zostanie opublikowana do 05.05.2022. W pozostałym zakresie należy zrealizować odtworzenia do stanu istniejącego z przed budowy.

Ad. 6) Koszty nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków pokrywa Zamawiający.

Ad. 7) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła ciepłowniczego oraz zmianą trasy przyłącza ciepłowniczego nie zostanie ono wbudowane na terenie podlegającym GZDiZ. Projektowany odcinek C3-C5

nie zostanie wykonany, a tym samym nie zaistnieje konieczność wykonania przecisku. Zaktualizowana dokumentacja projektowa zostanie opublikowana do 05.05.2022..

Ad.8) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła przez Klienta, a tym samym zmianą trasy przyłącza ciepłowniczego Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu. Dokumentacja projektowa zostanie zaktualizowana do dnia 05.05.2022 roku, a Zamawiający potwierdza, że trasa przyłącza nie będzie przebiegać przez teren GZDiZ i zostanie ograniczona na odcinku między projektowymi pkt. C2-C3.

Gdańsk, dnia 29.04.2022 r.