

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane, Pediatria
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nowy			
1.1		Wykonanie robót remontowych w łazience			
1.1.1	KNRW 4-01 0820-8 Norma: KNR-W 4-01 0820-08, WACE-TOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)	Rozebranie okładziny ciennej	m ²		
		21.0	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
1.1.2	KNR 4-01 0811-7 Norma: KNR 4-01 0811-07, ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.3	KNRW 4-02 0212-7 Norma: KNR-W 4-02 0212-07, WACE-TOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)	Wymiana podejcia z rur z PVC o r. 75 mm ŷczonych metod wci-skow	msc.		
		1.0	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.4	KNRW 4-02 0212-7 Norma: KNR-W 4-02 0212-07, BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)	Wymiana podejcia z rur z PVC o r. 75 mm ŷczonych metod wci-skow	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.5	KNRW 4-01 0206-1 Norma: KNR-W 4-01 0206-01, WACE-TOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)	Za lepienie wpustu podjogowego	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.6	KNRW 2-15 0232-1	Osadzenie odwodnienia liniowego	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.7	ZKNR C 2 0114-1 Norma: ZKNR C-2 0114-01, HENKEL wyd.I 2008 BIMES: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008	Gruntowanie podjõ a, posadzka	m ²		
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.8	KNR BC 2 0125-2 Norma: KNR BC-02 0125-02, BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 BIMES: Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I	Wykonanie izolacji podposadzkowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.0	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
1.1.9	NNRNKB 2-02 1130-1 Norma: NNRNKB 202 1130-01, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cz I-XI)	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej grubo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.10	NNRNKB 2-02 1130-3 Norma: NNRNKB 202 1130-03, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cz I-XI)	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 1 mm	m ²		
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.11	KNRW 4-03 1134-1 Norma: KNR-W 4-03 1134-01, WACE-TOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)	Demonta opraw wietlówkowych z kloszem	kpl.		
		3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 12	KNRW 5-08 0504-1 Norma: KNR-W 5-08 0504-01, WACE-TOB wyd.III 2003 BIMES: Instalacje i osprz t wiatya, syy i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	Monta lampy sufitowej IP65	kpl.		
		3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.1. 13	NNRNKB 2-02 2803-4 Norma: NNRNKB 202 2803-04, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakady uzupejnij ce do KNR 2-02 (Zeszyty " Orgbud" cz I-XI)	Licowanie cian glazur , jazienka oraz pomieszczenie na II pi trze	m ²		
		23.0	m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
1.1. 14	NNRNKB 2-02 2805-5 Norma: NNRNKB 202 2805-05, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakady uzupejnij ce do KNR 2-02 (Zeszyty " Orgbud" cz I-XI)	Posadzki jednobarwne z pytek gresowych	m ²		
		12.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 15	KNRW 5-08 0115-2 Norma: KNR-W 5-08 0115-02, WACE-TOB wyd.III 2003 BIMES: Instalacje i osprz t wiatya, sily i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	Wykonanie instalacji elektrycznej	m		
		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
1.1. 16	KNRW 5-08 0309-5 Norma: KNR-W 5-08 0309-05, WACE-TOB wyd.III 2003 BIMES: Instalacje i osprz t wiatya, sily i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	Monta gniazda hermetycznego IP 54	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1. 17		Zakup i monta grzejnika elektrycznego jazienkowego	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1. 18		Wymiana kratki wentylacyjnej 150*210mm na kratk z aluzjami	szt.		
		15.0	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 19	ZKNR C 2 0114-1 Norma: ZKNR C-2 0114-01, HENKEL wyd.I 2008 BIMES: Roboty bu- dowlane wykonywa- ne w tech- nologich i materiajach marek: Ce- resit, Tho- masit, Pat- tex, Mety- lan Henkel Pol- ska, Wyda- nie I, pa - dziernik 2008	Gruntowanie podj a przed malowaniem cian i sufitów	m ²		
		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
1.1. 20	KNRW 2- 02 1510-1 Norma: KNR-W 2- 02 1510- 01, WACE- TOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewn trz- nych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		450.0	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
1.1. 20'	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farb olejn uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		100.0	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
1.1. 21	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, przyj to powierzchni ok. 300m2	m ²		
		252.0	m ²	252.00	
				RAZEM	252.00
1.2		Wymiana warstwy wyko czeniowej wej cia do budynku			
1.2.	KNRW 4- 01 0819-5	Rozebranie posadzek - zerwanie wykładziny	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 9	NNRNKB 2-02 1130-1 Norma: NNRNKB 202 1130-01, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniaj ce do KNR 2-02 (Zeszyty " Orgbud" cz I-XI)	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej grubo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
1.2. 10	NNRNKB 2-02 1130-3 Norma: NNRNKB 202 1130-03, ORG-BUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniaj ce do KNR 2-02 (Zeszyty " Orgbud" cz I-XI)	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 1 mm	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
1.2.	KNRW 4-01 0809-6	Uzupełnienie posadzek z pżytek z kamienia sztucznego (do 5-m2/ miejsce), na zaprawie cementowej, pżytki terakotowe nieszkliwione 30x30-cm	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
1.2.	KNRW 4-01 0810-5	Uzupełnienie cokolików z pżytek z kamieni sztucznych (długo ci ponad 1-m), z 1 rz du pżytek klinkierowych 25x12-cm	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
1.3		Wykonanie por czy ze stali malowanej			
1.3. 9	kalk. wjasna	Wykonanie i zabudowa por czy ze stali malowanej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Pomieszczenie II p. - prace remontowe			
1.4.	KNRW 4-01 0346-3	Analogia - Rozebranie cianek, z cegiełna zaprawie c-w., grubo 1/2 cegły - rozebranie obudowy GEBERIT wraz z demonta em stela a	m ²		
		2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
1.4.	KNRW 4-02 0232-8	Demonta podej cia odpływowego, z rur PVC Fi-110-mm	szt		
		1.0	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
1.4.	KNRW 2-02 2003-11	cianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 75-02 2.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
1.4.	kalk. własna	Wykonanie zabudowy meblowej wraz z zabudow zlewu z ociekaczem oraz umywalk i dostosowaniem podej wod-kan 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Remont elewacji w obr bie wej cia do budynku			
1.5.	KNRW 4-01 0722-2	Przecieranie istniejących tynków zewn trznych, na cianach, loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny, kategoria III 5.0	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
1.5.	KNRW 4-01 0723-3	Uzupełnienie podkjadów pod tynki zewn trzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne, podj a z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5·m2 5.0	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
1.5.	NNRNKB 2-02 1134-41 2	Gruntowanie podj y, powierzchnie pionowe, preparatem 5.0	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
1.5.	KNR-W 2-6 02 0902-01	Wykonanie tynków cem.-wap. kat. III 5.0	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
1.5.	KNR 4-01 8 0701-2 Norma: KNR 4-01 0701-02, wyd.III 1999 BIMES: Roboty remontowe budowlane	Odbicie tynków zewn trznych o powierzchni do 5m2 na cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 12.0	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.5.	6 wycena indywidualna	Demonta jednego prz sja ogrodzenia 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00