

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **32-340 Dłużec, Działka nr. ewid 1300/7, 298**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

**45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni**

**45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych**

**37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach**

Inwestor: **Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wydział Techniczno-Inwestycyjny UMiG Wolbrom**

Data opracowania:

**2023-09-18**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu		
1	Element	<b>Wymiana nawierzchni z trawy na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz w wklejeniem linii boiska do piłki nożnej.</b>		
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15`cm	m2	1 860,00
1.2	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1`km, koparka 0,25`m3, grunt kategorii I-II	m3	498,60
1.3	KNR 911/202/1	Separacja warstw gruntu , geowłóknina układana sposobem ręcznym	m2	280,00
1.4	KNR 228/703/6 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn`100`mm	m	280,00
1.5	KNR 201/610/10	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, obsypanie rury drenarskiej - kruszywo łamane	m3	33,60
1.6	Kalkulacja własna	Odbudowa studni fi 1000	kpl	1,00
1.7	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25`cm	m2	1 860,00
1.8	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm	m2	1 860,00
1.9	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5`cm	m2	1 860,00
1.10	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii I-II	m	184,00
1.11	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	7,36
1.12	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	184,00
1.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nowej trawy syntetycznej	m2	1 860,00
1.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż 2 sztuk bramek do piłki nożnej o wymiarach 5m * 2m	kpl	1,00