

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane-budynek OSP</b>					
1		<b>wewnętrzna przebudowa- remont</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji ;(posadzka)  (6,0*10,0-1,1*5,5)*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,40	
				RAZEM	5,40
2	KNR 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (6,0*10,0-1,2*5,5)*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8,01	
				RAZEM	8,01
3	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 8,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8,01	
				RAZEM	8,01
4	NNRNKB d.1 202 1124-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (po rozbiórce) 6,0*10,0-1,2*5,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
5	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 53,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
6	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 53,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
7	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3 cm Krotność = 3 53,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
8	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 53,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
9	KNR 2-02 d.1 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm lub powyżej - układane na klej metodą kombinowaną 53,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,40	
				RAZEM	53,40
10	KNR 2-02 d.1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 30	m  m	  30,00	
				RAZEM	30,00