

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 720 mb Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Górna

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Razem
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,720
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp lub na odkład z ewentualną utylizacją	m3	907,20
3	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów (materiał z wykopu)	m2	30,00
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 520,00
5	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm	m2	2 520,00
6	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości średnia 15 cm (warstwa dolna)	m2	2 520,00
7	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości średnia 5 cm (warstwa górna)	m2	2 520,00
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni pod warstwę wyrównawczą	m2	2 232,00
9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza, grubość 3 cm	m2	2 232,00
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną	m2	2 160,00
11	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścierna, grubość 3 cm	m2	2 160,00
12	D-06.03.01	Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, gr. 6 cm szerokości 0,25m	m2	360,00
13		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	komplet	1,00