



**PRZĘKRÓJ B-B**

Połączenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i projektowanej jezdni




**LEGENDA:**

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa;
- 2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 3- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;
- 4- 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;
- 5- 15cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
- 6- 10cm - warstwa odcinająca z piasku


**Krawężniki:**

- A - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);
- B - krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +12cm)
- C - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło -1cm);
- D - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm);


SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "D" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "E" SKALA 1:25



|  |  |                  |            |
|--|--|------------------|------------|
| ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice |  |                  |            |
| Inwestor: Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów             |  |                  |            |
| Nazwa:   | Przebudowa ul. Małej w Dziwnowie   |                  |            |
| Adres inwestycji:  | powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Dziwnów działka o numerze ewidencyjnym 325/4, 240/48 |                  |            |
| Tytuł rysunku:   | Przekroje konstrukcyjne  | skala: 1:50      | Nr rys.: 3 |
| Projektował:   | mgr inż. Ernest Kłos   | ZAP/0076/PWOD/13 | Maj 2023r. |