


ETAP I



<b>P1</b>	POSADZKA NA GRUNCIE – 137cm
PEŁTKA CERAMICZNA	– 2cm
SZLICHTA CEMENTOWA	– 5cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100_036	– 8cm
FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJNA	– 0,2cm
CHUDY BETON C8/10	– 15cm
PIASEK DROBNY ZAG. WODĄ	– 30cm
GRUZ WRAZ Z ZIEMIĄ	– 77cm

<b>P2</b>	POSADZKA NA STROPIE – 34cm
PEŁTKI CERAMICZNE	– 2cm
SZLICHTA CEMENTOWA	– 5cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100_036	– 3cm
FOLIA BUDOWLANA	– 0,2cm
STROP FILIGRAN	– 24cm
SUFIT RASTROWY (NA WYS. 3,0 M)	– 5cm

<b>D1</b>	DACH OD GÓRY – 52,2 cm
WARSTWA OCISKOWA OTOCZAK PEŁUKANY 16/32	5,0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2 x PAPA NP. LEMBIT NRO LUB RÓWNOWAŻNA	0,7cm
WEŁNA MINERALNA – NP. ISOVER DESKA DACHOWA LUB RÓWNOWAŻNA	2,0cm
WEŁNA MINERALNA – WARSTWA SPADKOWA	1,0–10,0cm
WEŁNA MINERALNA – NP. ISOVER DACHOTEM SL 37 LUB RÓWNOWAŻNA	14,0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2 x PAPA NP. LEMBIT NRO LUB RÓWNOWAŻNA	0,7cm
STROP FILIGRAN	24,0cm

<b>SZ</b>	SCIANA ZEWNĘTRZNA – 42cm
PEŁTA ELEWACYJNA NP. EXTRABOND A2 LUB RÓWNOWAŻNE	– 3cm
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA	– 15cm
GAZOBETON	– 24cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	– 1,5cm
PEŁTKA CERAMICZNA SCIENNA	– 2cm

<b>S1</b>	SCIANA FUNDAMNETOWA – 67cm
SCIENNA PEŁTKA CERAMICZNA	– 2cm
SCIANA ISTNIEJĄCA – CEGŁA PEŁNA	– 43cm
DYLATACJA – STYROPIAN	– 2cm
SCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA	– 24cm
PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BITUM	– 0,3cm

<b>S2</b>	SCIANA FUNDAMNETOWA WEWNĘTRZNA– 24,6cm
PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BITUM	– 0,3cm
SCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA	– 24cm
PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BITUM	– 0,3cm

<b>S3</b>	SCIANA FUNDAMNETOWA ISTNIEJĄCA– 41,3cm
PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BITUM	– 0,3cm
ISTNIEJĄCA SCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	– 41cm

<b>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</b> 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254. www.mmpoj-bud.pl, E-MAIL: młodzi1@poczta.onet.pl	<b>SKALA</b> <b>1:50</b>
Inwestor: POWIAT NOWOSOLSKI MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓŁ	<b>Nr rys.</b> <b>W13</b>
<b>PRZEKRÓJ PODŁUŻNY</b>	
OBIEKT: Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 9 w Nowej Soli działka nr 720/3 obręb nr 0002 Nowa Sól	
TEMAT: ROZBUDOWA O CZĘŚĆ SANITARNĄ I WINDE ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W NOWEJ SOLI	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA projektował mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOK IARP 68/2010
ARCHITEKTURA sprawdził mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/TO/88
KONSTRUKCJA projektował inż. Marcin Młodzikiewicz spec. konstrukcyjno - budowlana	KUP/0115/POOK/04
KONSTRUKCJA sprawdził mgr inż. Robert Taratuta spec. konstrukcyjno - budowlana	WRR-DT/7131/18/2002
ASYSTENT: mgr inż. Natalia Izdebska	
DATA:	20.11.2021 r. 594x420