




LEGENDA



Uwaga! Bruzdy w istn. ścianie pod wieniec W2 wykonać odcinkowo. Długość jednorazowego wykucia - max 1,0m





ZBROJENIE NAROŻY WIENCÓW



SZCZEGÓŁY - SKALA 1:25

wieniec w bruździe: W2 - L=9,1m
Poz. W1 - strzemiona
Nr 3s, #6, AIII, co25cm, L=72cm - 46szt
zbrojenie podłużne 4#12
wieniec: W1 - L=20,2m
Poz. W1 - strzemiona
Nr 1s, #6, AIII, co25cm, L=90cm - 81szt
zbrojenie podłużne 4#12



Nr pręta	φ	Dł pręta	Liczba	Ilość elem.	Długość łączna		
	[mm]	[m]	[sz]	[sz]	φ12	φ10	φ6
Wieniec W1							
1	12	20,20	4	1	80,80		
1s	6	0,9	81	1			72,9
Wieniec W2							
1	12	9,10	4	1	36,40		
3s	6	0,72	46	1			33,12
Dozbrojenia stropu							
1G	12	3,00	36	1		108,0	
2G	6	1,35	100	1		135,0	
Razem długość prętów					[mb]	117,2	243,0 106,02
Masa jednostkowa					[kg/mb]	0,888	0,620 0,222
Masa prętów dla danej średnicy					[kg]	104,07	150,66 23,53
Masa łącznie					[kg]	278,26	

Otulina: 25mm
beton: C20 / 25
stal: AIII

	MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl , E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl		SKALA 1:50
	Inwestor: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól		
		Nr rys.	5-K
STROPODACH ETAP I			
OBIEKT : Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 9 w Nowej Soli działka nr 720/3 obręb nr 0002 Nowa Sól			
TEMAT: ROZBUDOWA O CZĘŚĆ SANITARNĄ I WINDE ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W NOWEJ SOLI			
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:		KONSTRUKCJA	upr. bud.