

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymín - Ośrodek
ADRES INWESTYCJI : Watkowo, 06-420 Gołymín - Ośrodek, gm. Gołymín - Ośrodek
INWESTOR : Gmina Gołymín - Ośrodek
ADRES INWESTORA : 06-420 Gołymín - Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja ścian elewacyjnych oraz wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin - Ośrodek						
1		Roboty elewacyjne - termomodernizacja ścian elewacyjnych				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - elewacja frontowa	m	3*3.6 = 10.80	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1. 0545-05 1	Ostrożne rozebranie rur spustowych zw celu ponownego ich zamontowania - rury spustowe stalowe - elewacja tylna	m	2*3.6 = 7.20	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1. 0545-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - elewacja frontowa	m	25.6	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 0545-03 1	Ostrożne rozebranie rynny stalowej w celu ponownego jej zamontowania - elewacja tylna	m	2*3.6 = 7.20	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1. 0414-04 1	Rozebranie podbitki okapów z desek	m ²	25.6*0.3*2 = 15.36	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 d.1. 1306-02 1 analogia	Demontaż szyldów, lamp oświetleniowych itp. ze ścian na czas robót elewacyjnych	szt.	9	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1. 0353-11 1 analogia	Demontaż podokienników z blachy - parapety zewnętrzne	m	1.85*12 = 22.20	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2611- d.1. 01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany	m ²	25.0*3.4-5* 1.75*1.45- 1.0*2.1-1.4* 2.1+25.0* 3.4-4*1.75* 1.45+12.0* 3.4+0.5* 12.0*3.5+ 61.8-4.5* 4.8-3*1.75* 1.45 = 236.51	0.00	0.00
9	KNR 0-23 2611- d.1. 01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża okienne i drzwiowe	m ²	12*(1.75+ 1.45*2)*0.1+ (1.43+2.1*2) *0.1+(1.0+ 2.2*2)*0.1 = 6.68	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.6	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1. 0109-10 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	0.6	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty dociepleniowe - ściany powyżej cokołów				
12 d.1. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - ściany przed przyklejeniem styropianu	m ²	236.51	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - ościeża okienne i drzwiowe przed przyklejeniem styropianu	m ²	6.68	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych, gr. 10 cm do ścian	m ²	236.51	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	236*5 = 1180.00	0.00	0.00
16 d.1. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	236.51	0.00	0.00
17 d.1. 2	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych, gr. 2 cm do ościeży okiennych i drzwiowych	m ²	6.68	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	6.68	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	236.51	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - masa wierzchnia - ściany	m ²	236.51	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	6.68	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	3.4*3+12* (1.75+1.45* 2)+1.43+ 2.1*2+1.0+ 2.1*2 = 76.83	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	25*2+12.0* 2-3.7-4.8 = 65.50	0.00	0.00
24 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	12*1.85* 0.35 = 7.77	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty elewacyjne - cokoły				
25 d.1. 3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - cokoły przed położeniem tynku kamyczkowego	m ²	(12.0+25.0)* 2*0.2-3.7* 0.2-4.82*0.2 = 13.10	0.00	0.00
26 d.1. 3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na cokołach	m ²	13.1	0.00	0.00
27 d.1. 3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	13.1	0.00	0.00
28 d.1. 3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - masa wierzchnia kamyczkowa - cokoły	m ²	13.1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty dekarские - wymiana pokrycia dachu				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
29 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25.6*3*0.2+ 6.9*4*0.2+ (0.4+1.0)*2* 0.2+0.4*4* 0.2 = 21.76	0.00	0.00
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku przez wyspecjalizowaną firmę	m ²	25.6*2*6.9 = 353.28	0.00	0.00
31 d.2. 1	analiza własna	Koszty utylizacji eternitu z rozbiórki	m ²	25.6*2*6.9 = 353.28	0.00	0.00
32 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.73	0.00	0.00
33 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	0.73	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Pokrycie dachu blachodachówką				
34 d.2. 2	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	353.28	0.00	0.00
35 d.2. 2	KNR-W 2-02 0501-01 analogia	Ułożenie membrany dachowej	m ²	353.28	0.00	0.00
36 d.2. 2	KNR-W 2-02 0410-04	Kontrłaty na połaci dachowej z tarcicy nasyczonej	m ²	353.28	0.00	0.00
37 d.2. 2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	353.28	0.00	0.00
38 d.2. 2	KNR-W 2-02 0511-02	Montaż gąsiorów na dachu	m	25.6	0.00	0.00
39 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - dach	m ²	25.6*3*0.4+ 6.9*4*0.5+ (0.5+1.1)*2* 0.2+0.5*4* 0.2 = 45.56	0.00	0.00
40 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obudowa kominów ponad dachem z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	(1.0+0.4)*2* 1.0*2+0.5*4* 1.0 = 7.60	0.00	0.00
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej - nowa rynna - elewacja frontowa	m	25.6	0.00	0.00
42 d.2. 2	KNR-W 2-02 0519-03	Ponowny montaż rynny dachowej stalowej uprzednio zdemontowanej - elewacja tylna	m	25.6	0.00	0.00
43 d.2. 2	NNRNKB 202 0546-02	Montaż lejów spustowych nowych - elewacja frontowa	szt.	3	0.00	0.00
44 d.2. 2	NNRNKB 202 0546-02	Ponowny montaż lejów spustowych uprzednio zdemontowanych - elewacja tylna	szt.	2	0.00	0.00
45 d.2. 2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe stalowe okrągłe o śr. 11 cm - elewacja frontowa	m	3*3.6 = 10.80	0.00	0.00
46 d.2. 2	KNR-W 2-02 0526-02	Ponowny montaż rury spustowej stalowej uprzednio zdemontowanej - elewacja tylna	m	2*3.6 = 7.20	0.00	0.00
47 d.2. 2	NNRNKB 202 0550-07	Montaż nowych kolanek o śr. 110 mm - elewacja frontowa	szt.	3*3 = 9.00	0.00	0.00
48 d.2. 2	NNRNKB 202 0550-07	Ponowny montaż kolanek uprzednio zdemontowanych - elewacja tylna	szt.	2*3 = 6.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Podbitka dachowa				
49 d.2. 3	KNR-W 2-02 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z paneli PCV - podbitka dachowa	m ²	25.6*2*0.4+ 6.9*4*0.4 = 31.52	0.00	0.00
50 d.2. 3	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie na ścianach - podbitka dachowa	m ²	31.52	0.00	0.00
51 d.2. 3	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej	m	25.6 *2+6.9* 4 = 78.80	0.00	0.00
52 d.2. 3	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w podbitce dachowej wraz z podłączeniem	kpl.	16+12 = 28.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Rusztowania				
53 d.2. 4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	236.51	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 28	Roboty elewacyjne - termomodernizacja ścian elewacyjnych	0.00				0.00%
1.1	1 - 11	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
1.2	12 - 24	Roboty dociepleniowe - ściany powyżej cokołów	0.00				0.00%
1.3	25 - 28	Roboty elewacyjne - cokoły	0.00				0.00%
2	29 - 53	Roboty dekarские - wymiana pokrycia dachu	0.00				0.00%
2.1	29 - 33	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
2.2	34 - 48	Pokrycie dachu blachodachówką	0.00				0.00%
2.3	49 - 52	Podbitka dachowa	0.00				0.00%
2.4	53 - 53	Rusztowania	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł