

PRZEDMIAR ROBÓT 000-56-08C

CPV:

Budowa: Palacza 140
 Obiekt: Budynek mieszkalny - lokal mieszkalny
 Rodzaj robót: Wycieszenie amortyzacji zużycia eksploatacyjnego plus zakres robót remontowych spisany w uwagach w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu mieszkalnego.

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 140/13

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-56-08C

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Kabina natryskowa + brodzik		
1	10	KNR 035-01-25-09-00	Analogia - demontaż i ponowny montaż suwanych drzwi kabiny prysznicowej z regulacją rolek jezdných	kmpł	1,000
9			Malatura ścian i sufitów [farba emulsyjna] plus wymiana dolnego rzędu uszkodzonych płytek fartucha ochronnego w kuchni		
9	26	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	38,720
9	27	KNR 401-08-19-15-00	Ostrożne rozebranie wykładziny ściiennej (dolnego rzędu fartucha ochronnego) z płytek w kuchni plus spoinowanie mechanicznych uszkodzeń płytek w łazience po otworach montażowych 2 wieszaków ręcznikowych i wieszaka na papier toaletowy. Wzrost współczynnika R=1,5 za utrudnienia przy pozostawieniu pozostałych 2 rzędów płytek fartucha ochronnego.	m ²	1,299
9	28	KNR 202-08-25-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej na ścianach po demontażu płytek	m ²	0,623
9	33	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	141,181
9	40	KNR 202-08-29-03-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	1,299
12			Kuchenka elektryczna z płytą grzejną ceramiczną		
12	64	KNR 402-03-14-03-00	Demontaż kuchenki elektrycznej z płytą grzejną ceramiczną 4 połową z piekarnikiem szt		1,000
12	65	KNR 215-03-11-03-00	Montaż i podłączenie nowej kuchenki elektrycznej z płytą grzejną ceramiczną 4 połową z piekarnikiem	szt	1,000
37			Pozycje pomocnicze		
37	98	PKZ 1912-01-02-09-00	Regulacja skrzydeł okiennych i okuć	szt	1,000
37	100	KNKB 003-07-02-01-00	Remont ościeżnicy skrzydeł drzwi wewnętrznych	m ²	1,441